

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz.	Razem
Prace wewnętrzne hallu: wymalna ścianek stalowych, drzwi wejściowych do budynku na rozsuwane, drzwi do pomieszczenia gospodarczego, malowanie hallu i pomieszczeń ochrony. Instalacyjne wod.-kan. i elektryczne.					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		75,40+7,80+4,00+4,30+7,10	m ²	98,600	
				RAZEM	98,600
2	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż istniejących drzwi wejściowych	m ²		
		2,79*2,78	m ²	7,756	
				RAZEM	7,756
3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe rozsuwane.	m ²		
		3,29*2,78	m ²	9,148	
				RAZEM	9,148
4	kalk. własna	Wykonanie zasilania	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Prace wykończeniowe przy nowych drzwiach - malarskie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15,00 km	m ³		
		2,79*2,78*0,1	m ³	0,776	
				RAZEM	0,776
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		(1,50*2,00+0,88*2,94)*2	m ²	11,174	
				RAZEM	11,174
9	KNR-W 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1,60	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
11	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,60	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
12	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
		(1,50*2,00+0,88*2,94)*2	m ²	11,174	
				RAZEM	11,174
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		75,40+7,80+4,00+4,30+7,10+(1,44*11,40+3,00*3,44+11,42*3,44+3,92*0,90)+(1,85*3,92+2,13)*3,44+3,92*0,90+(2,13+2,15)*3,44+(1,60+2,68+2,67+2,75)*3,44*2	m ²	285,410	
				RAZEM	285,410
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		75,40+7,80+4,00+4,30+7,10	m ²	98,600	
				RAZEM	98,600
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1,44*11,40+3,00*3,44+11,42*3,44+3,92*0,90)+(1,85*3,92+2,13)*3,44+3,92*0,90+(2,13+2,15)*3,44+(1,60+2,68+2,67+2,75)*3,44*2	m ²	186,810	
				RAZEM	186,810
16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pozpachlowaniem nierówności	m ²		
		285,410	m ²	285,410	
				RAZEM	285,410
17	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		285,410	m ²	285,410	
				RAZEM	285,410

30BIMAR

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.54*2.50*2+0.95*3.44	m ² m ²	10 968	10 968
				RAZEM	10 968
19	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych 15.00	m ² m ²	15 000	15 000
				RAZEM	15 000
20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1.00	szt. szt.	1 000	1 000
				RAZEM	1 000
21	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o 6r. nom. 15 mm 1.00	szt. szt.	1 000	1 000
				RAZEM	1 000
22	kalk. własna	Prace elektryczne - dremontaż i montaż nowego osprzętu i lamp. Portiernia, przedsionek, pom. gospodarcze i rejestracja 1.00	kpl. kpl.	1 000	1 000
				RAZEM	1 000
23	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 75.40+7.80+4.00+4.30+7.10	m ² m ²	98 600	98 600
				RAZEM	98 600
24	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 12.00	m ² m ²	12 000	12 000
				RAZEM	12 000
25	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15.00 km 1.00	m ³ m ³	1 000	1 000
				RAZEM	1 000

4OBMIAR