


PRZEKRÓJ A-A skala 1:100



W1

- POSADZKA WG. RZUTU
- PAPA
- WYLEWKA BETON-5cm
- STYROPIAN-5cm
- STROP KLEINA-20cm
- TYNK-1cm

W2

- PAPA
- IZOLACJA TERMICZNA-GRUZ
- STROP KLEINA-20cm
- TYNK-1cm

W3

- BLACHA TRAPEZOWA
- ŁATY
- KROKWIE 10/13

S1

- TYNK-1,5cm
- C. PEŁNA-52cm
- TYNK-1,5cm
- STYROPIAN-10,0cm
- TYNK-1cm

S2

- TYNK-2,0cm
- KAMIEŃ Z MIEJSCOWEGO KAMIENIOŁOMU
- NA ZAPRAWIE C-W-69,0cm
- TYNK-2cm
- STYROPIAN-5,0cm
- TYNK-1cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PORTAL”
Kielce ul. L. Wawrzyńskiej 29

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNGO NA BUDYNEK
MIESZKALNY - MIESZKANIA WSPIERANE
PARKOSZOWICE, gm. Miechów, cz. dz. nr 128, obr Parkoszowice

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A				BRANŻA ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
				STADIUM PROJ.BUDOWLANY INWENTARYZACJA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR.UPR.	PODPIS	SKALA: 1: 100
Projektował:	mgr inż.K.Hordziejewicz	KL-479/94		DATA czerwiec 2023
Opracował:				NR RYSUNKU: I-3
Sprawdził:				
Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!				

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!