symbol		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10
rodzaj wyrobu		drzwi wewnętrzne, przeszklone		drzwi wewnętrzne, przeszklone		drzwi wewnętrzne, przeszklone		drzwi wewnętrzne, przeszklone		drzwi wewnętrzne, pełne		drzwi wewnętrzne, pełne		drzwi wewnętrzne, pełne		drzwi wewnętrzne, pełne		drzwi wewnętrzne, pełne		drzwi wahadłowe drewniane do toalety
materiał		aluminiowe/stalowe		aluminiowe/stalowe		aluminiowe/stalowe		aluminiowe/stalowe		drewniane		drewniane		drewniane		drewniane		drewniane		drewniane
schemat - skala 1:100 (wymiary w świetle muru)																					
wymagania termoizolacyjności		-		-		-		-		-		-				-		-		-
wym. odporności ogniowej		EI 30 /Sa		EI 30 /Sa		EI 30 /Sa				EI 30		EI 30		EI 30 /Sa		EI 30		-		-
wym. izolacyjność akustyczna		-		-		-		-		-		-				-		-		-
wytrzymałość mechaniczna		klasa 4		klasa 4		klasa 4		klasa 3		klasa 3		klasa 3		klasa 3		klasa 3		klasa 3		
odporność na włamanie		-		-		-		-				-		-		-		-		-
kolor		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem		w uzgodnieniu z Inwestorem
wymiar w świetle ościeżnicy szer. (S), wys. (H) [cm]	**S**	90		90		90		90		90		90		80		80		80		
	H	200		193-168		200		200		200		200		200		200		200		
wyposażenie dodatkowe, uwagi		- zamek - samozamykacz		- zamek - samozamykacz		- zamek - samozamykacz		- zamek - samozamykacz		- zamek - samozamykacz		- zamek - samozamykacz - otwory wentylacyjne o powierzchni 220 cm² w części dolnej		- zamek - samozamykacz		- zamek - samozamykacz		- zamek		
sposób otwierania (lewe/prawe)		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
lokalizacja / ilość sztuk	**parter**	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	1 piętro	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	6	4	-	-	2
	razem	**1**		**1**		**2**		**1**		**2**		**1**		**1**		**11**		**1**		**2**

Uwagi dot. stolarki drzwiowej:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić i ostatecznie ustalić na budowie.
2. Dodatkowe zamki i zabezpiecznia przeciwwłamaniowe, kontrola dostępu w uzgodnieniu z Inwestorem.
3. Stolakę drzwiową należy zamocować na kotwach zgodnie z wytycznymi producenta i z zastosowaniem systemowych produktów uszczelniających (np. firmy **ilbruck**) na połączeniu drzwi z ościeżami.
4. Projekt zakłada ościeżnicę drzwi wewnętrznych regulowanej szerokosci. W przypadku zastosowania szerszej ościeżnicy należy odpowiednio dostosować szerokość otworu montażowego, zachowując projektowaną szerokość w świetle ościeżnicy.
5. Wymagania odporności ogniowej wg Warunków Technicznych:
   E - szczelność ogniowa (w minutach)
   I - izolacyjność ogniowa (w minutach)
   Sa / Sm - dymoszczelność

PRACOWNIA PROJEKTOWA *Małgorzata Wojnowska*
80-292 Gdańsk, ul. Góralska 59B/47, tel. kom. 503 114 212

Obiekt:
Budynek Główny Zakładu Poprawczego
ul. Polanki 122, Gdańsk-Oliwa

Treść rysunku:
Zestawienie stolarki drzwiowej

Inwestor:
Zakład Poprawczy w Gdańsku-Oliwie
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 122

Etap:
Projekt budowlanych robót remontowych pomieszczeń II grupy wychowawczej na 1 piętrze, pomieszczenia izby chorych na parterze i klatki schodowej K3

Projektował:	Podpis:	Upr. bud.:	Data:	Skala:
mgr inż. arch. Małgorzata Wojnowska		2544/Gd/86 w specjalności architektonicznej	marzec 2022	1:100
Sprawdził: (Upr. bud.) mgr inż. arch. Aleksandra Cwilewicz-Różanek	Podpis:	Upr. bud.: 180/Gd/01 w specjalności architektonicznej	Nr rys.: **5**	