
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynek nr 17, 19, 21
ADRES INWESTYCJI: ul.Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: WSP im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
ADRES INWESTORA: ul.Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21					
1		Budynek nr 19 - OTUA			
1.1		Korytarz			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1		84	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.1		322,80	m2	322,800	
				RAZEM	322,800
3	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
d.1.1		32	msc.	32,000	
				RAZEM	32,000
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
d.1.1		322,80	m2	322,800	
				RAZEM	322,800
5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
d.1.1		84,00	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
d.1.1		238,80	m2	238,800	
				RAZEM	238,800
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
d.1.1		322,80	m2	322,800	
				RAZEM	322,800
8	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
d.1.1		84	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
9	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
d.1.1		84	m2	84,000	
				RAZEM	84,000
1.2		Sale pacjentów - 5, 6, 7, 8			
10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.2		81,40	m2	81,400	
				RAZEM	81,400
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.2		302,20	m2	302,200	
				RAZEM	302,200
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
d.1.2		302,20	m2	302,200	
				RAZEM	302,200
13	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
d.1.2		30	msc.	30,000	
				RAZEM	30,000
14	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
d.1.2		81,40	m2	81,400	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	81,400
15 d.1.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		220,80	m2	220,800	
				RAZEM	220,800
16 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		302,20	m2	302,200	
				RAZEM	302,200
17 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie foli	m2		
		81,40	m2	81,400	
				RAZEM	81,400
18 d.1.2	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		81,4	m2	81,400	
				RAZEM	81,400
1.3		Toaleta pacjentów i personelu			
19 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,86	m2	17,860	
				RAZEM	17,860
20 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,26	m2	41,260	
				RAZEM	41,260
21 d.1.3	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		41,26	m2	41,260	
				RAZEM	41,260
23 d.1.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		17,86	m2	17,860	
				RAZEM	17,860
24 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		23,40	m2	23,400	
				RAZEM	23,400
25 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		41,26	m2	41,260	
				RAZEM	41,260
26 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie foli	m2		
		17,86	m2	17,860	
				RAZEM	17,860
27 d.1.3	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		17,86	m2	17,860	
				RAZEM	17,860
28 d.1.3	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		1,80	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
1.4		Gabinety terapeutyczne - 3 szt.			

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budyńki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
30 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		172,35	m2	172,350	
				RAZEM	172,350
31 d.1.4	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		17	msc.	17,000	
				RAZEM	17,000
32 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		172,35	m2	172,350	
				RAZEM	172,350
33 d.1.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
34 d.1.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		133,20	m2	133,200	
				RAZEM	133,200
35 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		172,35	m2	172,350	
				RAZEM	172,350
36 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
37 d.1.4	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		39,150	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
38 d.1.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
39 d.1.4	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2		
		39,150	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
40 d.1.4	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
41 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
42 d.1.4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
43 d.1.4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		43,06	m2	43,060	
				RAZEM	43,060

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		43,06	m2	43,060	
				RAZEM	43,060
1.5		Sala terapii			
45	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
46	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		97,40	m2	97,400	
				RAZEM	97,400
47	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		9	msc.	9,000	
				RAZEM	9,000
48	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		97,40	m2	97,400	
				RAZEM	97,400
49	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
50	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		66,60	m2	66,600	
				RAZEM	66,600
51	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		97,40	m2	97,400	
				RAZEM	97,400
52	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
53	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
1.6		Sekretariat			
54	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
55	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		97,40	m2	97,400	
				RAZEM	97,400
56	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		9	msc.	9,000	
				RAZEM	9,000
57	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		97,40	m2	97,400	
				RAZEM	97,400
58	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
59 d.1.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		66,60	m2	66,600	
				RAZEM	66,600
60 d.1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		97,40	m2	97,400	
				RAZEM	97,400
61 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
62 d.1.6	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		30,80	m2	30,800	
				RAZEM	30,800
1.7		Pomieszczenie socjalne			
63 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,35	m2	20,350	
				RAZEM	20,350
64 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		75,55	m2	75,550	
				RAZEM	75,550
65 d.1.7	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		7	msc.	7,000	
				RAZEM	7,000
66 d.1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami	m2		
		75,55	m2	75,550	
				RAZEM	75,550
67 d.1.7	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		20,35	m2	20,350	
				RAZEM	20,350
68 d.1.7	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		55,20	m2	55,200	
				RAZEM	55,200
69 d.1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		75,55	m2	75,550	
				RAZEM	75,550
70 d.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		20,35	m2	20,350	
				RAZEM	20,350
71 d.1.7	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		20,35	m2	20,350	
				RAZEM	20,350
1.8		Brudownik			
72 d.1.8	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1.8	KNR 4-04 0705-10	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.1.8	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
75 d.1.8	KNR 4-02 0109-01	Demontaż podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
76 d.1.8	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
77 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
78 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		61,90	m2	61,900	
				RAZEM	61,900
79 d.1.8	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
80 d.1.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		61,90	m2	61,900	
				RAZEM	61,900
81 d.1.8	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
82 d.1.8	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		47,40	m2	47,400	
				RAZEM	47,400
83 d.1.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		61,90	m2	61,900	
				RAZEM	61,900
84 d.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
85 d.1.8	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
1.9		System telewizji dozoru			
86 d.1.9		System telewizji dozoru - demontaż 6 kamer i ponowny montaż 3	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
1.10		Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi EI30 z szybą z holu przy windzie do pomieszczenia A128			
87 d.1.10	kalk. własna	Wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi EI30 z szybą z holu przy windzie do pomieszczenia A128	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		Utylizacja odpadów			
88 d.1.11	kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Budynek 17 - Adaptacja pomieszczeń po OTUA			
2.1		Korytarz			
89 d.2.1	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Ściany aluminiowe	m2		
		11,96	m2	11,960	
				RAZEM	11,960
90 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
91 d.2.1	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
92 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
93 d.2.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
94 d.2.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
2.2		Szatnia			
95 d.2.2	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.2.2	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone - ościeżnica PORTA stalowa regulowana, farba poliesterowa, kolor RAL do ustalenia lub równoważna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.2.2	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - Skrzydło o podwyższonej odporności na uszkodzenia Porta Enduro, dolny i górny panel ze stali nierdzewnej kolor RAL do uzgodnienia okleina HPL	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.2.2	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamk U-Form ze stali nierdzewnej z rozetą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
99 d.2.2	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.2.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
101 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
102 d.2.2	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
103 d.2.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
104 d.2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
105 d.2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
106 d.2.2	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z PCV	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.2.2	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
108 d.2.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,023	m3	0,023	
				RAZEM	0,023
109 d.2.2	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
110 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
111 d.2.2	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
112 d.2.2	KNR 5-08 0806-03	Wykonanie ślepych otworów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.2.2	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
114 d.2.2	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115 d.2.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.2.2		Wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Pokój Dyrektora			
117 d.2.3	KNR 4-01 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
118 d.2.3	KNR K-04 0301-08	Tynki gipsowe na ościeżach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
119 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,40	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
120 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		70,80	m2	70,800	
				RAZEM	70,800
121 d.2.3	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		7	msc.	7,000	
				RAZEM	7,000
122 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m2		
		70,80	m2	70,800	
				RAZEM	70,800
123 d.2.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		17,40	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
124 d.2.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		53,40	m2	53,400	
				RAZEM	53,400
125 d.2.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		70,80	m2	70,800	
				RAZEM	70,800
126 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		17,40	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
127 d.2.3	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		17,40	m2	17,400	
				RAZEM	17,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.4		Sekretariat			
128 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,38	m2	22,380	
				RAZEM	22,380
129 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		85,38	m2	85,380	
				RAZEM	85,380
130 d.2.4	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
131 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		85,38	m2	85,380	
				RAZEM	85,380
132 d.2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		22,38	m2	22,380	
				RAZEM	22,380
133 d.2.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
134 d.2.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		85,38	m2	85,380	
				RAZEM	85,380
135 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		22,38	m2	22,380	
				RAZEM	22,380
136 d.2.4	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		22,38	m2	22,380	
				RAZEM	22,380
2.5		Biblioteka			
137 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		23,60	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
138 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
139 d.2.5	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
140 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
141 d.2.5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		23,60	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
142 d.2.5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		65,40	m2	65,400	
				RAZEM	65,400
143 d.2.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		89	m2	89,000	
				RAZEM	89,000
144 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		23,60	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
145 d.2.5	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		23,60	m2	23,600	
				RAZEM	23,600
2.6		Pokój wykładowcy			
146 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
147 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
148 d.2.6	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
149 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
150 d.2.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
151 d.2.6	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		43,80	m2	43,800	
				RAZEM	43,800
152 d.2.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
153 d.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Usunięcie folii	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
154 d.2.6	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
155 d.2.6	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
156 d.2.6	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2		
		13,2	m2	13,200	
				RAZEM	13,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.2.6	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m2		
		39,15	m2	39,150	
				RAZEM	39,150
158 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
159 d.2.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
160 d.2.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		14,52	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
161 d.2.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		14,52	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
2.7		Utylizacja odpadów			
162 d.2.7	kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Budynek 21 - Izolatki, Gabinet zabiegowy i dyżurka pielęgniarek			
3.1		Izolátky			
3.1.1		Roboty budowlane			
163 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		52,68	m2	52,680	
				RAZEM	52,680
164 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		52,68	m2	52,680	
				RAZEM	52,680
165 d.3.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
166 d.3.1. 1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie	m3		
		11,70	m3	11,700	
				RAZEM	11,700
167 d.3.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
168 d.3.1. 1	KNK 7-28 0302-08	Uzupełnienie posadzek	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
169 d.3.1. 1	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		46,50	m2	46,500	
				RAZEM	46,500
170 d.3.1. 1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
171 d.3.1. 1	KNR 0-41 0103-04	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
172 d.3.1. 1	KNR 0-41 0110-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
173 d.3.1. 1	KNR 0-41 0111-04	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
174 d.3.1. 1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji z folii w płynie	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
175 d.3.1. 1	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
176 d.3.1. 1	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
177 d.3.1. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		37,25	m2	37,250	
				RAZEM	37,250
178 d.3.1. 1	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2		
		37,25	m2	37,250	
				RAZEM	37,250
179 d.3.1. 1	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m2		
		37,25	m2	37,250	
				RAZEM	37,250
180 d.3.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		37,25	m2	37,250	
				RAZEM	37,250
181 d.3.1. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		37,25	m2	37,250	
				RAZEM	37,250

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
182 d.3.1. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		40,97	m2	40,970	
				RAZEM	40,970
183 d.3.1. 1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		40,97	m2	40,970	
				RAZEM	40,970
184 d.3.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
185 d.3.1. 1	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		14	msc.	14,000	
				RAZEM	14,000
186 d.3.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami o zwiększonej przyczepności - grunt z kruszywem	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
187 d.3.1. 1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		37,25	m2	37,250	
				RAZEM	37,250
188 d.3.1. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		111,75	m2	111,750	
				RAZEM	111,750
189 d.3.1. 1	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
190 d.3.1. 1	kalk. własna	Obsadzenie listew glazurniczych wykończeniowych	mb		
		15	mb	15,000	
				RAZEM	15,000
191 d.3.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000
192 d.3.1. 1	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
193 d.3.1. 1	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone - ościeżnica PORTA stalowa regulowana, farba poliesterowa, kolor RAL do ustalenia lub równoważna	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
194 d.3.1. 1	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - Skrzydło o podwyższonej odporności na uszkodzenia Porta Enduro, dolny i górny panel ze stali nierdzewnej kolor RAL do uzgodnienia okleina HPL	m2		
		12,40	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
195 d.3.1. 1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami - klamka U-Form ze stali nierdzewnej z rozetą	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
196 d.3.1. 1	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
197 d.3.1. 1	kalk. własna	Systemowe zabezpieczenie ścian i narożników - arkusz winylowy np. C/S Acrovyn 31,20m2 , narożnik np. C/S Acrovyn SO50 1,5m 5szt	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.3.1. 1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		21	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
199 d.3.1. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m3		
		21,00	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
200 d.3.1. 1	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
3.1.2		Roboty sanitarne			
201 d.3.1. 2	kalk. własna	Demontaż armatury sanitarnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.3.1. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
203 d.3.1. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
204 d.3.1. 2	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
205 d.3.1. 2	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.3.1. 2	KNR-W 4-01 0326-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
207 d.3.1. 2	KNR 4-02 0215-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
208 d.3.1. 2	KNR 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
209 d.3.1. 2	KNP 18 0101 -08.12	Ręczne wykuwanie bruzd	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
210 d.3.1. 2	KNR 4-01 0207-06	Zabetonowanie bruzd	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
211 d.3.1. 2	KNKRB 5 0902-06	Tynkowanie pasów o szerokości do 20 cm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
212 d.3.1. 2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
213 d.3.1. 2	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
214 d.3.1. 2	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
215 d.3.1. 2	KNNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
216 d.3.1. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6,000	
				RAZEM	6,000
217 d.3.1. 2	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.3.1. 2	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
219 d.3.1. 2	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 20 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
220 d.3.1. 2	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
221 d.3.1. 2	KSNR 4 0212-04	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym i baterią	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
222 d.3.1. 2	KNR-W 2-15 0230-05	Półostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
223 d.3.1. 2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów -drzwiczki rewizyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
224 d.3.1. 2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
225 d.3.1. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
226 d.3.1. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
227 d.3.1. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
228 d.3.1. 2		Wzmocnienie ścian g/k dla umywalk	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
229 d.3.1. 2		Roboty demontażowe i montażowe na poziomie piwnicy związane z podłączeniem pionów kanalizacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.3		Roboty elektryczne i wentylacyjne			

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
230	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
d.3.1. 3		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
231	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.3.1. 3		0,18	m ³	0,180	
				RAZEM	0,180
232	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
d.3.1. 3		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
233	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.3.1. 3		520	m	520,000	
				RAZEM	520,000
234	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - szczelne IP65	szt.		
d.3.1. 3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
235	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych	szt.		
d.3.1. 3		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
236	kalk. własna	Rozbudowa istniejącej rozdzielni o nowe zabezpieczenia	kpl		
d.3.1. 3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
237	KNR 5-08 0806-03	Wykonanie ślepych otworów	szt.		
d.3.1. 3		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
238	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
d.3.1. 3		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
239	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.3.1. 3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
240	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.3.1. 3		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
241	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych DATA 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
d.3.1. 3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
242	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
243 d.3.1. 3	KNR AL-01 0201-03	Montaż czujki ruchu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
244 d.3.1. 3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
245 d.3.1. 3	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
246 d.3.1. 3	KNR 7-24 0157-01	Wentylatory	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
247 d.3.1. 3	KNP 05 0621 -01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
248 d.3.1. 3		Wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Gabinet zabiegowy			
3.2.1		Roboty budowlane			
249 d.3.2. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.3.2. 1	KNK 7-28 0302-08	Uzupełnienie posadzek	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.3.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
252 d.3.2. 1	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
253 d.3.2. 1	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
254 d.3.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,50	m2	14,500	

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,500
255 d.3.2. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
256 d.3.2. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		15,95	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
257 d.3.2. 1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		15,95	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
258 d.3.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		61,90	m2	61,900	
				RAZEM	61,900
259 d.3.2. 1	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
260 d.3.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami o zwiększonej przyczepności - grunt z kruszywem	m2		
		61,90	m2	61,900	
				RAZEM	61,900
261 d.3.2. 1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		14,50	m2	14,500	
				RAZEM	14,500
262 d.3.2. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		47,40	m2	47,400	
				RAZEM	47,400
263 d.3.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		30,30	m2	30,300	
				RAZEM	30,300
264 d.3.2. 1	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone ościeżnica PORTA stalowa regulowana, farba poliesterowa, kolor RAL do ustalenia lub równoważna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.3.2. 1	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - Skrzydło o podwyższonej odporności na uszkodzenia Porta Enduro, dolny i górny panel ze stali nierdzewnej kolor RAL do uzgodnienia okleina HPL	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
266 d.3.2. 1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamka U-Form ze stali nierdzewnej z rozetą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
267 d.3.2. 1	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
268 d.3.2. 1	kalk. własna	Systemowe zabezpieczenie ścian i narożników - arkusz winyłowy np. C/S Acrovyn 31,60m ² , narożnik np. C/S Acrovyn SO50 1,5m 5szt	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
269 d.3.2. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
270 d.3.2. 1	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		14,50	m ²	14,500	
				RAZEM	14,500
3.2.2		Roboty sanitarne			
271 d.3.2. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
272 d.3.2. 2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
273 d.3.2. 2	KNR 7-28 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
274 d.3.2. 2	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
275 d.3.2. 2	KNR-W 4-01 0326-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
276 d.3.2. 2	KNR 4-02 0215-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
277 d.3.2. 2	KNR 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
278 d.3.2. 2	KNKRB 5 0902-06	Tynkowanie pasów o szerokości do 20 cm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
279 d.3.2. 2	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
280 d.3.2. 2	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
281 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
282 d.3.2. 2	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
283 d.3.2. 2	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
284 d.3.2. 2	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
285 d.3.2. 2	KSNR 4 0212-04	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym i baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
286 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0230-05	Półostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
287 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
288 d.3.2. 2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
289 d.3.2. 2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów -drzwiczki rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
290 d.3.2. 2		Wzmocnienie ścian g/k dla umywalk	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
291 d.3.2. 2		Roboty demontażowe i montażowe na poziomie piwnicy związane z podłączeniem pionów kanalizacyjnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2.3		Roboty elektryczne i wentylacyjne			
292 d.3.2. 3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
293 d.3.2. 3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,04	m3	0,040	
				RAZEM	0,040
294 d.3.2. 3	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
295 d.3.2. 3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
296 d.3.2. 3	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych - szczelne IP65	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
297 d.3.2. 3	kalk. własna	Rozbudowa istniejącej rozdzielni o nowe zabezpieczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.3.2. 3	KNR 5-08 0806-03	Wykonanie ślepych otworów	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
299 d.3.2. 3	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
300 d.3.2. 3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
301 d.3.2. 3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.3.2. 3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych IP44 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
303 d.3.2. 3	KNR 7-24 0157-01	Wentylatory	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
304 d.3.2. 3		Wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Dyżurka pielęgniarek			
3.3.1		Roboty budowlane			
305 d.3.3. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.3.3. 1	KNK 7-28 0302-08	Uzupełnienie posadzek	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
307 d.3.3. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
308 d.3.3. 1	ZKNR C-2 0802-02	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
309 d.3.3. 1	ZKNR C-2 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastyrychy, tynki	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
310 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
311 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
312 d.3.3. 1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
313 d.3.3. 1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
314 d.3.3. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		64,02	m2	64,020	
				RAZEM	64,020

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.3.3. 1	KNK 7-28 0306-01 analogia	Naprawa tynków w pomieszczeniach - tynk gipsowy np. Goldband	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
316 d.3.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami o zwiększonej przyczepności - grunt z kruszywem	m2		
		64,02	m2	64,020	
				RAZEM	64,020
317 d.3.3. 1	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
318 d.3.3. 1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		47,82	m2	47,820	
				RAZEM	47,820
319 d.3.3. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		64,02	m2	64,020	
				RAZEM	64,020
320 d.3.3. 1	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone ościeżnica PORTA stalowa regulowana, farba poliesterowa, kolor RAL do ustalenia lub równoważna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
321 d.3.3. 1	KSNR 2 1002-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - Skrzydło o podwyższonej odporności na uszkodzenia Porta Enduro, dolny i górny panel ze stali nierdzewnej kolor RAL do uzgodnienia okleina HPL	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
322 d.3.3. 1	KNR 19-01 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - - klamka U-Form ze stali nierdzewnej z rozetą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
323 d.3.3. 1	KNR 19-01 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
324 d.3.3. 1	kalk. własna	Systemowe zabezpieczenie ścian i narożników arkusz winylowy np. C/S Acrovyn 8,0m2 , narożnik np. C/S Acrovyn SO50 1,5m 3szt	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
325 d.3.3. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
326 d.3.3. 1	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		15,20	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
3.3.2		Roboty sanitarne			

Remont na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - Budynki nr 17, 19, 21

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
327 d.3.3. 2	KNR 4-01 0337-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
328 d.3.3. 2	KNR-W 4-01 0326-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
329 d.3.3. 2	KNR 4-02 0215-01	Wymiana dołącznika (tropera) o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
330 d.3.3. 2	KNR 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
331 d.3.3. 2	KNKRB 5 0902-06	Tynkowanie pasów o szerokości do 20 cm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
332 d.3.3. 2	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
333 d.3.3. 2	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
334 d.3.3. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
335 d.3.3. 2	KNNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
336 d.3.3. 2	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
337 d.3.3. 2	KNR 0-35 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
338 d.3.3. 2	KSNR 4 0212-04	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym i baterią	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
339 d.3.3. 2	KNR-W 2-15 0230-05	Półostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
340 d.3.3. 2	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów -drzwiczki rewizyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d.3.3. 2		Roboty montażowe związane z podłączeniem do istniejącego pionu kanalizacyjnego i wodociągowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3.3		Roboty elektryczne i wentylacyjne			
342 d.3.3. 3	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
343 d.3.3. 3	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		0,04	m3	0,040	
				RAZEM	0,040
344 d.3.3. 3	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
345 d.3.3. 3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
346 d.3.3. 3	KNR 5-08 0511-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED sufitowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
347 d.3.3. 3	kalk. własna	Rozbudowa istniejącej rozdzielni o nowe zabezpieczenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
348 d.3.3. 3	KNR 5-08 0806-03	Wykonanie ślepych otworów	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
349 d.3.3. 3	KNR 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
350 d.3.3. 3	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
351 d.3.3. 3	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
352 d.3.3. 3	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
353 d.3.3. 3	KNR 7-24 0157-01	Wentylatory	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
354 d.3.3. 3		Wykonanie pomiarów elektrycznych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4		Korytarz			
355 d.3.4	kalk. własna	Przesunięcie drzwi wejściowych do sali seminaryjnej - materiał inwestora	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
356 d.3.4	kalk. własna	Roboty naprawcze sufitów i ścian	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		System telewizji dozorowej			
357 d.3.5		System telewizji dozorowej - kamery 2 szt	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Organizacja zaplecza budowy			
358 d.4		Koszt dostawy i dzierżawy przez cały okres realizacji umowy kontenerów socjalnych i sanitarnych dla pracowników oraz kontenerów magazynowych do przechowywania materiałów i narzędzi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000