
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko - etap III
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Mocko, 43-430 Skoczów
INWESTOR : Gmina Skoczów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów

DATA OPRACOWANIA : 10.11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Urządzenia sprawnościowe - ścianka wspinaczkowa, słup do wspinaczki, tunel			
1 d.1	KNR 2-23 2230401010 000	Montaż elementów ścianki wspinaczkowej - analogia wymiary dł. 10m szer, 2 m , wys. 3 m	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	AW AW	Urządzenia plac zabaw - słup do wspinaczki, np educarium J3503 lub o równoważnych parametrach technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	AW AW	Urządzenia plac zabaw - tunel, np Novum 42142 lub o równoważnych parametrach technicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 4010322040 000	Analogia Obsadzenie urządzeń w podłożach betonowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych			
5 d.2	KNR 2-31 2310101010 000	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m ²		
		72+152	m ²	224,000	
				RAZEM	224,000
6 d.2	KNR 2-31 2310103020 000	Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m ²		
		72+152	m ²	224,000	
				RAZEM	224,000
7 d.2	KNR 2-23 2230210010 000	Wykonanie nawierzchni z płyt przerostowych z wypełnieniem siatki warstwą humusu	m ²		
		72+152	m ²	224,000	
				RAZEM	224,000
3		Elementy małej architektury			
8 d.3	KNR 2-21 2210607010 000	Analogia - ławki według rysunku projektowego z płaskowników ocynkowanych malowanych siedzisko z desek egzotycznych - 2 szt.	m		
		2*1,80*4	m	14,400	
				RAZEM	14,400
9 d.3	KNR 2-06 2060701060 000	Montaż tablicy informacyjnej - wolnostojąca tablica o wymiarach 80 x 120 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	KNR 2-02 2021219020 000	Kosz na śmieci do segregacji odpadów - 4 modułowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	KNR 4-01 4010322040 000	Analogia Obsadzenie urządzeń w podłożach betonowych	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
12 d.3	KNR 4-01 4010206040 000	Zabetonowanie otworów	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000