

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.980	km	0.980	
				RAZEM	0.980
2		NAWIERZCHNIE			
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	4900	m ²	4900.000	
				RAZEM	4900.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	3430	m ²	3430.000	
				RAZEM	3430.000
4	KNNR 1	Wykonanie rowów podłużnych obustronnych. Materiał z wykupu do wzbudowania w pobocza	m ³		
d.2	0210-04	2*980*(0,5*1,0*0,5) 490	m ³	490.000	
				RAZEM	490.000