

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	45316110-9	Puszczykowo majątek gminny			
1.1		Puszczykowo			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1.1	1005-03	229	kpl.	229,000	
				RAZEM	229,000
2	KNNR 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt.		
d.1.1	1002-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na słupie stojącym	szt.		
d.1.1	0902-05	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 9	Wymiana przewodów izolowanych w wysięgnikach w latarniach o wys. 7-10 m - linia napowietrzna	kpl.		
d.1.1	1004-03	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNNR 9	Demontaż wkładek bezpiecznikowych - w słupach na linii kablowej	szt.		
d.1.1	1006-06	226	szt.	226,000	
				RAZEM	226,000
6	KNNR 9	Wymiana przewodów izolowanych w słupie o wys. 7-10 m i wysięgniku - linia kablowa	kpl.		
d.1.1	1004-03	226	kpl.	226,000	
				RAZEM	226,000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED1	szt.		
d.1.1	1004-02	117	szt.	117,000	
				RAZEM	117,000
8	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED2	szt.		
d.1.1	1004-02	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED3	szt.		
d.1.1	1004-02	53	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000
10	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED4	szt.		
d.1.1	1004-02	26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED5	szt.		
d.1.1	1004-02	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED6	szt.		
d.1.1	1004-02	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED7 - parkowa	szt.		
d.1.1	1004-02	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNNR 9	Montaż wkładek bezpiecznikowych na tabliczkach we wnękach słupów oświetleniowych	szt.		
d.1.1	1006-02	226	szt.	226,000	
				RAZEM	226,000
15	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
d.1.1	0902-06	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego			
16		projekt organizacji ruchu	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Wymiana wkładek			
17		wymiana wkładek	kpl.		
d.1.3		49	kpl.	49,000	
				RAZEM	49,000