

BZP. 271.1.14.2022

## Do Wykonawców

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na roboty budowlane termomodernizacyjne w hali sportowej i pomieszczeniach przyległych wraz z pracami wykończeniowymi na parterze i I p. budynku głównego w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie"**

### ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 286 pkt. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W swz Rozdział III pkt 7 ust. 1) zamienia się zestawienie stolarki oraz rysunki elewacji.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

Działając zgodnie z art. 284 pkt. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wyjaśnia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. W nawiązaniu do zamieszczenia stolarki okiennej , Wykonawca zwraca na błędy :  
Elewacja W-Y okna 017 wg udzielonej odpowiedzi jest 1 szt. powinno być 2 szt.  
Elewacja S-T okna 015 wg udzielonej odpowiedzi jest 1 szt. i okno 024 . Wg powinno być 015- 2szt  
Prosimy o skorygowanie zestawienia  
W ramach uzupełnienia, prosimy o uzupełnienie opisu stolarki D10 na elewacji A-Y

**ODPOWIEDŹ: Załącza się skorygowane zestawienie stolarki oraz rysunki elewacji.**

2. Prosimy o informacje dot. przedmiaru robót malowanie pomieszczeń  
Dot. działu 12 poz. 10-70  
Wykonawca ma wykonać gładzie wraz z malowaniem na ścianach w ilości :  
3794,73me gładzie na ścianach 12975,2 m2 na sufitach .  
Powierzchnia sufitów wynosi ok 2300 . Jakich pomieszczeń dotyczą w/w zakres robót

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wskaże pomieszczenia do malowania na budowie w ramach ilości podanych w przedmiarze robót.**

3. Proszę o informację dot docieplenia ścian piwnicznych  
Wg projektu mamy wykonać docieplenie styropianem ekstrudowanym gr 14 cm  
wg. przedmiaru robót docieplenie ma wynosić 8 cm ( dział 4 poz 140 )  
Prosimy o informację , jakiej grubości ma być wykonane docieplenie ścian piwnicznych?

**ODPOWIEDŹ: Docieplenie należy zrealizować zgodnie z przedmiarem robót, informacja o dociepleniu ścian piwnicznych styropianem o gr. 14 cm odnosi się do głównego budynku szkoły – ten zakres jest już zrealizowany.**

4. Dotyczy wykonania zadaszania z płyt PIR  
Zgodnie z dokumentacją w miejsce płyt poliwęglanowych , wykonawca ma zamontować płyty PIR gr 12 cm  
Wg przedmiaru robót grubość płyt ma wynosić 16 cm wsp U 0,15 w/m<sup>2</sup>k ( dz. 8 poz 30 przedmiaru robót)  
Jaką należy przyjąć grubość płyty PIR?

**ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem prac - grubość płyt ma wynosić 16 cm współczynnik U 0,15 w/m<sup>2</sup>k**

5. Prosimy o wyjaśnienie , jakiej części zamówienia dot. dział 10 przedmiaru robót " Zadaszenia systemowe łukowe "  
Powyższy dział zawarty jest w dziale 9 , zakres działu 10 nie dotyczy zadaszeń łukowych a jedynie powłok ochronnych na pow. betonu wraz ociepleniem ścian ?

Jakiej części budynku dot. w/w zakres z działu 10 przedmiaru robót

**ODPOWIEDŹ: Zgodnie z rysunkami elewacji dotyczy np. wejść na halę sportową lub wejść do budynków przyległych.**

6. Dot wysięgu zadaszeń łukowych, zgodnie z projektem wysięg zadaszenia łukowego ma wynosić 1,20 m wg przedmiaru robót 1,0  
Prosimy o informację, która wartość wysięgu jest prawidłowa

**ODPOWIEDŹ: Wysięg zadaszenia łukowego ma wynosić 1,0 m.**

Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie.

Załączniki: zestawienie stolarki oraz rysunki elewacji.

Kinga Czarnecka  
II Zastępca Burmistrza Miasta Kościana