
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Inwestorski

Łobzowska remont łazienki

Obiekt Łobzowska Remont łazienki dla niepełnosprawnych

Budowa Kraków, Al. Mickiewicza 21

Inwestor Uniwersytet Rolniczy Kraków, Al. Mickiewicza 21

Koszty zakupu

Łobzowska Remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Łobzowska remont łazienki		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,15*3,25-0.8*2.0*2+0,5	m2 razem	4,288 4,288
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 45 cm 1,1*3,25*0,25	m3 razem	0,894 0,894
4	KNR 2-02 2003/04	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 1,1*3,25	m2 razem	3,575 3,575
5	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	6,960
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ściany (0,5+1,1+1,1+1,1+0,4+0,5+1,1*2+0,98+1,51)*1,8	m2 razem	16,902 16,902
7	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 1,1*2,4*0,45+0,25*0,4*0,45*2	m3 razem	1,278 1,278
8	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,6*0,25*0,45	m3 razem	0,180 0,180
9	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 1,6*3	m razem	4,800 4,800
10	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (0,5+1,1+1,1+1,1+0,4+0,5+1,1*2+0,98+1,51)*1,45	m2 razem	13,616 13,616
11	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (0,5+1,1+1,1+1,1+0,4+0,5+1,1*2+0,98+1,51)*2,0	m2 razem	18,780 18,780
12	KNR 2-02 0608/02	Izolacje przeciwwodne posadzki z folii w płynie - analogia 6,96	m2 razem	6,960 6,960
13	KNR 4-01 0819/05	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych o wymiarach 15x15cm - pierwsza płytka - analogia: uzupełnienie płytek pod umywalką	płytkę	8,000
14	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa Izolacja z folii w płynie - analogia 5,4*2.0+1,61*2,1*4 -0,8*2,1*3	m2 razem	19,284 19,284
15	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej, Gres polerowany (0,5+1,2+1,2+1,2+0,4+0,5+1,1*2+0,98+0,98+1,51)*2.0+0,2*2,1*2+0,4*1,0	m2 razem	22,580 22,580
16	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		

Łobzowska Remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,6*2,55+1,1*0,3	m2	6,960
		razem	m2	6,960
17	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	6,960
18	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	6,960
19	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	6,960
20	NNRNKB 6 2806/04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych np. ATLAS o grubości warstwy 4mm, gres polerowany	m2	6,960
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami opaskowymi lustro 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
22	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 5,4*1,35+5,08*1,35*2+1,61*1,35*2	m2	25,353
		razem	m2	25,353
23	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	25,353
24	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	25,353
25	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	25,353
26	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	6,960
27	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	6,960
28	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych ścian - analogia	m2	25,353
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	6,960
30	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,100
31	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5,000
32	KNR 4-01 1212/37	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm - analogia	m	4,100
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra, zlicowane z pow. płytek, szfrazowane lustro 1,0*0,85	m2	0,850
		razem	m2	0,850
34	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
35	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	3,900
36	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 20)	m3	3,900
37	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg teksturą 50	m2	50,000
		razem	m2	50,000

Łobzowska Remont łazienki dla niepełnosprawnych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
38	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia sanitarnego (pojemnik na papier, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki - materiał inwestora	kpl	1,000
39	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwyty dla niepełnosprawnych (przy wc i przy umywalce)	kpl	2,000