

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DROGA GMINNA WEWNĘTRZNA ULICA WYBUDOWANIE NOWSKIE - GMINA WARLUBIE					
1		Kurzejewo - odcinek 975 m.			
1.1	45233123-7	Roboty pomiarowe.			
1.1.	KNNR 1	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
1	0111-01	0.975	km	0.975	
				RAZEM	0.975
1.2		Roboty przygotowawcze.			
1.2.	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 40 cm, regulacja koryta drogi.	m ²		
1	1301-06	975*2.5	m ²	2437.500	
				RAZEM	2437.500
1.3	45233123-7	Podbudowa.			
1.3.	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne jezdni i poboczy.	m ²		
1	0103-03	975*5.5	m ²	5362.500	
				RAZEM	5362.500
1.3.	KNNR 2-31	Podbudowa wykonywana sprzętem rolniczym z gruntu stabilizowanego, cementem, wapnem, popiołami lotnymi - 20 kg lepiszcza na 1 m ² podbudowy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
2	0112-03	975*5.5	m ²	5362.500	
				RAZEM	5362.500
1.3.	KNNR 6	Wykonanie podbudowy, warstwa podbudowy z kruszyw łamanych średniej gr. 20 cm	m ²		
3	0113-06	975*5.5	m ²	5362.500	
				RAZEM	5362.500
1.4	45233123-7	Nawierzchnia.			
1.4.	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych z tłucznia kamiennego.	m ²		
1	1005-04	975*4.1+72	m ²	4069.500	
				RAZEM	4069.500
1.4.	KNNR 6	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² .	m ²		
2	1005-07	975*4.1+72	m ²	4069.500	
				RAZEM	4069.500
1.4.	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
3	0308-01	975*4.1+72	m ²	4069.500	
				RAZEM	4069.500
1.4.	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej.	m ²		
4	1005-06	975*4.1+72	m ²	4069.500	
				RAZEM	4069.500
1.4.	KNNR 6	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² .	m ²		
5	1005-07	975*4.1+72	m ²	4069.500	
				RAZEM	4069.500
1.4.	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
6	0309-01	3911+72	m ²	3983.000	
				RAZEM	3983.000
1.5	45233123-7	Pobocza i rowy.			
1.5.	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (twardy 0-31,5) - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza	m ²		
1	0204-04	1421	m ²	1421.000	
				RAZEM	1421.000
1.5.	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami - pobocza	m ³		
2	0408-03	1421*0.08	m ³	113.680	
				RAZEM	113.680
1.6		Przebudowa kabla teletechnicznego.			
1.6.	KNNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - odkopanie kabla TP z przełożeniem w nowy wykop.	m ³		
1	0317-0201	307.5*2*0.4*1.00	m ³	246.000	
				RAZEM	246.000
1.7	45233123-7	Inwentaryzacja geodezyjna.			
1.7.	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja.	km		
1	0111-01	0.975	km	0.975	
				RAZEM	0.975