

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
	Kosztorys	Remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego				
1	Element	Roboty rozbiórkowe i ziemne				
1.1	AT 3/101/2	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10`cm	m	30		
1.2	KNR 404/303/1	Rozebranie elementów betonowych oporowych (murki oporowe)	m3	4,44		
1.3	KNNR 6/806/8	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą	m	379		
1.4	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą	m	30		
1.5	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, mechanicznie	m2	806		
1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 10`km wraz z utylizacją	m3	59,6		
2	Element	Roboty nawierzchniowe				
2.1	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki, obrzeża, palisady	m	446,00		
2.2	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła z oporem	m3	10,40		
2.3	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8`cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	415,90		
2.4	KNR 201/520/1	Umocnienie skarp - palisada betonowa wys. 60cm	m	37,00		
2.5	KNR 231/402/3	Ławy betonowa zwykła z oporem pod palisadę 0,06m3/mb	m3	2,22		
2.6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30`cm, ława betonowa 0,06m3/mb, podsypka cementowo-piaskowa	m	30,0		
2.7	KNNR 6/107/1	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy krawężniku i obrzeżu	m3	13,4		
2.8	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie	m2	806		
2.9	KNNR 6/502/3(1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8`cm, podsypka cementowo-piaskowa/żwirowa z wypełnieniem spoin piaskiem, (kostka szara chodnik, kostka czerwona zjazdu, dwa rzędy kostki czerwonej od strony krawężnika)	m2	806		
2.10	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studnie kanalizacyjne, teletechniczne itp.)	szt	20,00		
2.11	KNNR 6/1108/1 (2)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi (uzupełnienie przy krawężniku i zjazdach)	t	3,0		
2.12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana pokrywy studni teletechnicznych SK-2/2 (A15)	szt	1		
2.13	KNRW 215/227/1	Pokrywa nastudzienna żelbetowa Fi`1000`mm	szt	1		
2.14	KNRW 215/227/4	Właz kanałowy żeliwny, okrągły typu lekkiego Fi 600m (A15)	szt	1		
2.15	KNNR 6/1301/1	Plantowanie poboczy, profilowanie (za obrzeżem i palisadą)	m2	208,00		