

na wykonanie: przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie w lok. - 0+000 - 3+417,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	3,417	4 500,00	15 376,50
2	2,3	D.01.02.01.13	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni drzew o średnicy ponad 10-35 cm wraz z wywozem karpiny na odl.	szt	151,000	110,00	16 610,00
3	4,5,6,7	D.01.02.01.13	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni drzew o średnicy ponad 36-55 cm wraz z wywozem karpiny na odl.	szt	23,000	165,00	3 795,00
4	8,9,10,11,12, 13,14	D.01.02.01.13	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km	szt	20,000	220,00	4 400,00
5	15,16	D.01.02.01.11	Karczowanie pni drzew (karp) o średnicy 16 - 35 cm wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km	szt	5,000	165,00	825,00
6	17,18,19,20	D.01.02.01.12	Karczowanie pni drzew (karp) o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km	szt	8,000	220,00	1 760,00
7	21,22,23,24, 25,26	D.01.02.01.12	Karczowanie pni drzew (karp) o średnicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km	szt	17,000	220,00	3 740,00
8	27,28,29	D.01.02.04.21	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia	ha	0,3678	38 500,00	14 160,30
9	30,31	D.01.02.04.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 30 cm wraz z odwozem gruzu	m	10,00	44,00	440,00
10	32,33	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów płytowych z odwozem gruzu	m ³	7,85	49,50	388,58
11	34	D.01.02.04.29	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kostka do ponownego użytku)	m ²	57,00	16,50	940,50
12	35,36	D.01.02.04.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z odwozem gruzu	m	14,00	44,00	616,00
13	37,38	D.01.02.04.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z odwozem gruzu	m	26,00	44,00	1 144,00
14	39,40,41	D.01.02.04.71	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80 cm z odwozem gruzu	m	9,00	55,00	495,00
15	42,43	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów z rur żelbetonowych o średnicy 100 cm z odwozem gruzu	m	10,00	66,00	660,00
16	44,45	D.01.02.04.74	Rozebranie przepustów sklepionych z odwozem gruzu	m ³	10,26	49,50	507,87
17	46,47	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	415,77	68,20	28 355,51
18	48,49	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 kmna odkład (grunt mocno zakrzaczony)	m ³	415,77	24,20	10 061,63
19	50,51	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 kmna odkład (grunt mocno zakrzaczony)	m ³	264,66	24,20	6 404,77
20	52,53,54	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku z odl. 2-5 km i wbudowaniem w nasyp	m ³	892,75	44,00	39 281,00
21	55,56,57,58, 59	D.03.01.01.12	Wykonanie przepustów z rur HDPE o średnicy 40 cm wraz z obrukowaniem włptów i wylotów kamieniem na betonie	m	9,00	572,00	5 148,00
21	60,61,62,63, 64,65,66,67	D.03.01.01.14	Wykonanie przepustów o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30,F-8, W-150	m	20,00	3 166,00	63 320,00
22	68,69,70,71, 72,73,74,75, 76	D.03.01.01.15	Wykonanie przepustów o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30,F-8, W-150	m	10,00	3 130,70	31 307,00
23	77,78,79,80, 81,82,83,84, 85	D.03.01.01.12	Wykonanie przepustów o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30,F-8, W-150	m	18,00	3 878,80	69 818,40

24	86,87,88,87, 88,89,90,91, 92,93,94	D.03.01.01.35	Wykonanie przepustów o średnicy 100 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30,F-8, W-150	m	10,00	4 535,00	45 350,00
25	95,96,97,98, 99,100,101,1 02,103,103	D.03.01.01.35	Wykonanie przepustów o średnicy 120 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych z betonu B-30,F-8, W-150	m	10,00	4 902,00	49 020,00
26	104	D.03.02.01.73	Pionowa regulacja zaworów wodociągowych	szt	11,00	275,00	3 025,00
27	105	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	11 255,30	4,40	49 523,32
28	106,107,108	D.04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	2 524,89	159,50	402 719,96
29	109,110,111, 112	D.04.06.05.11	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową C11W50/70 wg PE-EN-13108-1 KR-1	t	287,86	207,00	59 587,02
30	113,114,115, 116	D.05.03.05.13	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	17 346,95	23,60	409 388,02
31	117,118,119, 120	D.05.03.05.25	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową K-65	m ²	17 040,50	20,00	340 810,00
32	121	D.05.03.22.11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (z odzysku) wraz z ustawieniem obrzeży betonowych	m ²	57,00	99,00	5 643,00
33	122,123	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m ²	8 356,00	4,40	36 766,40
34	124,125,126	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur "WIPRO" o Ø 40 cm wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i wykonaniem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	321,00	541,20	173 725,20
35	127	D.06.01.01.61	Umocnienie dna rowu płytami prefabrykowanymi wg KPED 01.13	m	357,50	220,00	78 650,00
36	128,129,130	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	4	550,00	2 200,00
37	131,132	D.07.05.01.11	Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-04 bezprzekładkowych	m	500,00	262,90	131 450,00
38	133	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grub. 15 cm na zjazdach	m ²	896,00	13,20	11 827,20
39	134,135,136, 137,138	D.10.07.01.22	Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 grub. 3+4 cm wraz z wykonaniem podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie grub. w-wy 20 cm	m ²	171,00	67,50	11 542,50
40	139		Inwentaryzacja powykonawcza	km	3,417	1800,00	6 150,60
Razem							2 136 933,28
Podatek VAT 23%							491 494,65
Wartość brutto							2 628 427,93

Sporządził: Karolina Kuchta