


PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

Konstrukcja nawierzchni projektowanego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 211 na dz. 3178/3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR3 - Typ A1 (38cm)		
W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA) 0/12,8mm	gr. 4cm	
Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (BA)	gr. 5cm	
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA)	gr. 7cm	
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	gr. 20cm	


Usytuowanie krawężnika zjazdu przy poboczu




Konstrukcja nawierzchni drogi rowerowej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWEJ (21cm)		
warstwa ścieralna: mastyks grysowy SMA 8 S 50/70 koloru czarnego	gr. 3cm	
warstwa wiążąca: beton asfaltowy z AC 11 W 50/70 lub AC 16 W 50/70	gr. 3cm	
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	gr. 15cm	

Usytuowanie krawężnika przy drodze rowerowej




Krawężnik betonowy 15x30



KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30cm NA ŁAWIE Z OPOREM	
Krawężnik betonowy 15x30cm	
Podsypka cementowo-piaskowa	gr. 5cm
Ława betonowa z oporem C12/15	gr. 15cm


*Ogrodowa palisada betonowa 12x18x90cm



PALISADA BETONOWA 12x18x90cm UKŁADANE NA ŁAWIE BETONOWEJ	
Palisada betonowa 12x18x90cm	
Ława betonowa C12/16	gr. 10cm

*) Palisada zostanie wykonana w razie konieczności zabezpieczenia uskoku naziomu w rejonie istniejącego osadnika kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rowie przydrożnym DW211

Opornik betonowy 10x30



OPORNIK BETONOWY 8x30cm NA ŁAWIE Z OPOREM	
Opornik betonowy 10x30cm	
Podsypka cementowo-piaskowa	gr. 5cm
Ława betonowa z oporem C12/15	gr. 15cm

LEGENDA:

	MASTYKS GRYŚOWY
	BETON ASFALTOWY W-WA WIĄŻĄCA
	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3
	PODBUDOWA Z BETONU C16/20

Temat: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy Dzierżążno w ramach zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW211 na odcinku Kartuzy – Dzierżążno"”			
Lokalizacja: Obreb: 0006 Grzybno (220502_5.0006.389/1) Działka nr: 389/1 Gmina Kartuzy, pow. kartuski, woj. pomorskie Obreb: 0101 Kartuzy (220502_4.0101.389/2) Działka nr: 389/2 Gmina Kartuzy, pow. kartuski, woj. pomorskie			
Jednostka projektowa	Funkcja	Imię i Nazwisko	Zakres uprawnień budowlanych
MMG Group Krzysztof Gordziej ul. Sieradzka 24 84-235 Boleszewo	mgr inż.	Mariusz Gruchała	POM/0078/POOD/14 WAM/0043/POOK/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej i konstrukcyjno-budowlanej		Nr uprawnień budowlanych	
mgr inż. Krzysztof Gordziej		POM/0160/POOK/05 POM/0499/PWB0/21	
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i inżynierii drogowej		Tytuł rysunku / Drawing title	
PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		Branża / engineering branch	
Drogowa		Skala / Scale	
1:20		Format / size	
[A3 - 297x420mm]		Data / Date	
WRZESIEŃ 2023		Rewizja / revision	
1		Nr rysunku / Drawing no	
DRO-ZDW/G-2023-PT-05		Inwestor:	
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11a 80-778 Gdańsk		ZDW GDANSK	

