

Karnice, dnia 15 grudnia 2023 roku

ZP.271.15.2023.RB

**Wykonawca uczestniczący  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drezewo**

Gmina Karnice jako Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu zostały złożone pytania. Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1**

Proszę o udostępnienie projektu w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie posiada innej wersji projektu.

**Pytanie nr 2**

Proszę o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający udostępni dokument na stronie prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 3**

Proszę o wyjaśnienie czy wjazd na początku odcinka AB km 0+000 należy wykonać? Wjazd ten jest wyszczególniony na rys. nr 2 (PZT), ale nie został on ujęty w tabeli w punkcie OT.

**Odpowiedź nr 3**

Tak, wjazd jest do wykonania.

**Pytanie nr 4**

Proszę o wyjaśnienie czy wszystkie wjazdy mają być obramowane opornikiem betonowym (OT) czy wg rys. nr 2 (PZT)?

**Odpowiedź nr 4**

Szczegółowe rozwiązanie obramowania wjazdów zostanie ustalone z Wykonawcą robót przez Zamawiającego w trakcie robót.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy przekroju konstrukcyjnego: I-I, II-II, IV-IV, V-V, VI-VI  
Wg rys. nr 2 (PZT) od strony pobocza zaprojektowano krawężnik betonowy 15x30 (światło

+2cm), natomiast wg rys. nr 3 (Przekroje konstrukcyjne) należy wykonać opornik betonowy 12x25 wtopiony. Proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź nr 5**

Proszę przyjąć rozwiązanie z przekrojów konstrukcyjnych.

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy przekroju konstrukcyjnego III-III  
Wg rys. nr 2 (PZT) od strony przystanku autobusowego zaprojektowano chodnik z kostki brukowej czerwonej, natomiast wg rys. nr 3 zaprojektowano nawierzchnię z kamienia narzutowego (brak spójności między przekrojem a opisem warstw). Proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź nr 6**

Proszę przyjąć rozwiązanie z rysunku nr 2 PZT.

#### **Pytanie nr 7**

Dotyczy przekroju konstrukcyjnego V-V  
Wg rys. nr 2 (PZT) na połączeniu jezdni z kostki brukowej z mijanką z kamienia narzutowego zaprojektowano krawężnik betonowy 15x30 (światło +2cm), natomiast wg rys. nr 3 (Przekroje konstrukcyjne) należy wykonać opornik betonowy 12x25 wtopiony. Proszę o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź nr 7**

Szczegółowe rozwiązanie obramowania wjazdów zostanie ustalone z Wykonawcą robót przez Zamawiającego w trakcie robót.

#### **Pytanie nr 8**

Proszę o określenie gdzie (jak daleko) należy wywieźć materiał z rozbiórki.

#### **Odpowiedź nr 8**

W umowie podana jest lokalizacja tj. Karnice oczyszczalnia ścieków

#### **Pytanie nr 9**

Proszę o potwierdzenie ilości i jednostki poz. 42 z przedmiaru.

#### **Odpowiedź nr 9**

Poz. 42 przedmiaru zawiera omyłkę pisarską. Powinno być m2. Proszę o przyjęcie kalkulacji w m2

Z up. Wójta  
  
mgr Radosław Borowy  
podinspektor