



Wałbrzych, dnia 2 grudnia 2021 roku

WOS.272.1.19.2021

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362 D w Rybnicy Leśnej - od km 3+451 do km 4+762 – gm. Mioszów

W związku z zapytaniem z dnia 01.12.2021 r. o następującej treści:

„Zatoka strona prawa: prosimy o wskazanie konstrukcji. Z PZT wynika, że zaprojektowana jest nawierzchnia z kostki kamiennej jak na projektowanym poboczach z kostki kamiennej”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

na zatoce zatoki po prawej stronie, należy zastosować taką samą konstrukcję jak na poboczach z kostki granitowej 15/17

Konstrukcja pobocza z kostki kamiennej 15/17		
Lp.	Warstwy konstrukcyjne pobocza	Grubość warstwy
1.	2.	3.
1.	Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17	17 cm
2.	Podsypka cem-piskowa	3 cm
2.	Ława betonowa z betonu c12/15	15 cm
Razem konstrukcja pobocza		35 cm

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski