

na wykonanie: przebudowa drogi gminnej nr 108087 B Stare Kostry - Stare Warele w lok. 0+000 - 3+065,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	3,065	5 000,00	15 325,00
2	2,3	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km	szt	6	210,00	1 260,00
3	4,5,6,7	D.01.02.01.12	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km	szt	3	330,00	990,00
4	8,9,10,11	D.01.02.01.13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km	szt	7	390,00	2 730,00
5	12,13,14,15	D.01.02.01.12	Karczowanie pni drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km	szt	23	250,00	5 750,00
6	16	D.01.02.01.21	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia	ha	0,0200	35 000,00	700,00
7	17,18,19	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 30 - 40 cm pod koroną drogi wraz z wywozem gruzu	m	16,00	100,00	1 600,00
8	20	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 150 cm pod koroną drogi rury do ponownego wbudowania	m	6,00	200,00	1 200,00
9	21,22	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	635,45	32,00	20 334,40
10	23,24	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m ³	198,20	38,00	7 531,60
11	25,26,27	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku i wbudowanie w nasyp	m ³	745,34	95,00	70 807,30
12	28,29,30,31, 32,33,34,35, 36	D.03.01.01.35	Wykonanie ścianek czołowych przepustu o średnicy 3x150 cm	m ³	29,03	2 315,00	67 204,45
13	37,38,39,40, 41	D.03.01.01.11	Wykonanie przepustów z rur betonowych "Wipro" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	22,50	400,00	9 000,00
14	42	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²	16 105,13	1,60	25 768,21
15	43,44,45	D.04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	2 845,83	195,00	554 936,85
16	46,47	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC16W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	15 767,98	28,89	455 536,94

[illegible]