
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Skoczowie przy ul. Ks. J. E. Mocko - etap III - urządzenia sprawnościowe
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Mocko, 43-430 Skoczów
INWESTOR : Gmina Skoczów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2024 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Urządzenia sprawnościowe - ścianka wspinaczkowa, słup do wspinaczki, tunel | | | |
| 1 | AW AW | Urządzenia plac zabaw - słup do wspinaczki, np educarium J3503 lub o równoważnych parametrach technicznych | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | AW AW | Urządzenia plac zabaw - tunel, np Novum 42142 lub o równoważnych parametrach technicznych | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 4-01 | Analogia Obsadzenie urządzeń w podłożach betonowych | szt | | |
| d.1 | 4010322040 000 | 10 | szt | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 2 | | Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych | | | |
| 4 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | m ² | | |
| d.2 | 2310101010 000 | 152 | m ² | 152,000 | |
| | | | | RAZEM | 152,000 |
| 5 | KNR 2-31 | Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV | m ² | | |
| d.2 | 2310103020 000 | 152 | m ² | 152,000 | |
| | | | | RAZEM | 152,000 |
| 6 | KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni z płyt przerostowych z wypełnieniem siatki warstwą humusu | m ² | | |
| d.2 | 2230210010 000 | 152 | m ² | 152,000 | |
| | | | | RAZEM | 152,000 |
| 3 | | Zieleń | | | |
| 7 | KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m ² | | |
| d.3 | 0505-04 | 200 | m ² | 200,000 | |
| | | | | RAZEM | 200,000 |
| 8 | KNR 2-21 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem | m ² | | |
| d.3 | 0401-04 | 200 | m ² | 200,000 | |
| | | | | RAZEM | 200,000 |