

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE					
1	analiza własna	Zabezpieczenie zieleni	kpl		
d.1		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	Analiza własna	Demontaż zabawek i el. malej architektury	elem		
d.1		15	elem	15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie starych elementów -do 1km	m ³		
d.1		12	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie starych elementów na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
d.1		12	m ³	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR 2-31 0801-05 analogia	Ręczne rozebranie starej nawierzchni poliuretanowej	m ²		
d.1		254	m ²	254.00	
				RAZEM	254.00
6	KNR 2-31 0801-05 analogia	Ręczne rozebranie starej kraty poliuretanowej	m ²		
d.1		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
7	KNR 4-04 0405-03 analogia	Rozebranie desek murków 140mb	m ²		
d.1		97	m ²	97.00	
				RAZEM	97.00
8	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie starego piasku przy urządzeniach zabawowych zdemontowanych	m ²		
d.1		98	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
9	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu-do 1km (stry poliuretan, piasek, deski)	m ³		
d.1		107	m ³	107.00	
				RAZEM	107.00
10	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
d.1		107	m ³	107.00	
				RAZEM	107.00
2 PRACE MONTAŻOWE					
11	Analiza własna	Montaż nowej nawierzchni poliuretanowej z regeneracja podbudowy	m ²		
d.2		254	m ²	254.00	
				RAZEM	254.00
12	Analiza własna	Montaż nowej nawierzchni z kraty elastycznej z wypełnieniem otworów piaskiem	m ²		
d.2		47	m ²	47.00	
				RAZEM	47.00
13	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta pod nawierzchnie z piasku	m ²		
d.2		254	m ²	254.00	
				RAZEM	254.00
14	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2	m ²		
d.2		254	m ²	254.00	
				RAZEM	254.00
15	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV pod chodnik	m ²		
d.2		37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
16	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.2		87	m ³	87.00	
				RAZEM	87.00
17	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
d.2		87	m ³	87.00	
				RAZEM	87.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	KNKRB 0-06-0401-0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża gumowe i betonowe	1 m ³		
		19.8	1 m ³	19.80	
				RAZEM	19.80
19 d.2	KNKRB 0-06-0404-0300	Obrzeża gumowe	100 m		
		1.71	100 m	1.71	
				RAZEM	1.71
20 d.2	KNKRB 0-06-0404-0300	Obrzeża betonowe	100 m		
		0.49	100 m	0.49	
				RAZEM	0.49
21 d.2	KNKRB 0-06-0104-0500	Podbudowa z kruszywa pod kostkę	m ³		
		3.7	m ³	3.70	
				RAZEM	3.70
22 d.2	KNR 0-11-0317-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej gr 6cm	m ²		
		37	m ²	37.00	
				RAZEM	37.00
23 d.2	Analiza własna	Montaż nawierzchni bezpiecznej z piasku	m ²		
		254	m ²	254.00	
				RAZEM	254.00
24 d.2	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Montaż desek kompozytowych na murkach	m ²		
		97	m ²	97.00	
				RAZEM	97.00
25 d.2	analiza własna	Montaż urządzeń placow zabaw Bujak -A Huśtawka -B Zestaw -C Gluchy telefon -D Piaskownica -E Zjazd linowy -F 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.2	analiza własna	Montaż el. małej architektury ławki -6szt kosze6 szt 1	kpl		
			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.2	KNR 2-21 0401-02 analogia	Rekultywacja trawniów po robotach budowlanych	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00