

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont boiska do hokeja na trawie
Boisko do hokeja na trawie

Adres: Trzebawska
62-060 Staszew

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Staszew
Poznańska
62-060 Staszew

Wykonawca:

Sporządził: Marzena Marcinkowska
Sprawdził:
Data opracowania: 20.06.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1		REMONT BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE KLUBU SPORTOWEGO LIPNO W ST SZEWIE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 231/801/7	(analogia) Demonta istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej gr 40 mm 5350	m2 m2	5 350,000	5 350,000
1.1.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubość do 15 cm. 2,5	m3 m3	2,500	2,500
1.1.3	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej 40	m m	40,000	40,000
1.1.4	KNR 231/806/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, rącznie 525	m2 m2	525,000	525,000
1.1.5	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo warstwy do 15 cm 221	m2 m2	221,000	221,000
1.1.6	KNR 231/101/3	Koryta wykonane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na głębokości 20 cm. 220	m2 m2	220,000	220,000
1.1.7	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II 36,6	m3 m3	36,600	36,600
1.1.8	KNR 401/108/8	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdą następną 1km 36,6	m3 m3	36,600	36,600
1.1.9	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km (nawierzchnia z trawy syntetycznej) 214	m3 m3	214,000	214,000
1.1.10	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdą następną 1 km (nawierzchnia z trawy syntetycznej) 214	m3 m3	214,000	214,000
1.1.11	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji na wysypisku ziemi i gruzu 36,6	m3 m3	36,600	36,600
1.1.12	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji na wysypisku gruzu (nawierzchnia z trawy syntetycznej) 214	m3 m3	214,000	214,000
1.1.13	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji na wysypisku istniejących budek 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2		Istniejące boisko z polami wybiegowymi			
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Regulacja pionowa elementów uzbrojenia terenu (gniazda zraszaczy boiska) 14	szt. szt.	14,000	14,000
1.2.2	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 5350	m2 m2	5 350,000	5 350,000
1.2.3	KNR 231/117/1	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, miał kamienny granitowy, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm(dot. podbudowy) 5350	m2 m2	5 350,000	5 350,000
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Podkład elastyczny wykonywany metodą in situ grubość 25 mm. Parametry zgodnie z projektem budowlanym. 5350	m2 m2	5 350,000	5 350,000
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Trawa syntetyczna hokejowa 15-18 mm 5350	m2 m2	5 350,000	5 350,000
1.2.6	Kalkulacja indywidualna	Malowanie linii na boisku. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.3		Istniejące chodniki-opaski			
1.3.1	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rącznie, grunt kategorii III-IV. 525	m2 m2	525,000	525,000
1.3.2	KNR 231/9920/2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, kostka prostokątna 20x10 na podsypce cementowo-piaskowej MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI 525	m2 m2	525,000	525,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Trawa syntetyczna hokejowa 15-18 mm	m2		525,000
		525	m2	525,000	
1.4		Istniejący trawnik			
1.4.1	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, grubo warstwy po zagłębieniu 10 cm.	m2		221,000
		221	m2	221,000	
1.4.2	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagłębienie równe grubo warstwy po zagłębieniu 3 cm.	m2		221,000
		221	m2	221,000	
1.4.3	KNR 231/9920/2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kostka prostokątna 20x10cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m2		221,000
		221	m2	221,000	
1.4.4	Kalkulacja indywidualna	Trawa syntetyczna hokejowa 15-18 mm	m2		221,000
		221	m2	221,000	
1.5		Roboty dodatkowe			
1.5.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż budki sędziowskiej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.5.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż budki zawodników.	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.5.3	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -opornik wystawiony 10cm-pokryty trawą syntetyczną.	m		320,000
		320	m	320,000	