

Przedmiar robót

Nazwa: **Budowa budynku administracyjno - biurowego Bartniki gm. Puszcza Mariańska**
Nazwa obiektu lub robót: **CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu. - BRANŻA TELETECHNICZNA**
Lokalizacja: **Bartniki, gmina Puszcza Mariańska**
Zamawiający: **Gmina Puszcza Mariańska ; ul. Papczyńskiego 1 ; 96-330 Puszcza Mariańska**

Data opracowania:
2023-09-29

Autor opracowania:
Darisz Skóra,



Zmienne globalne

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Krot noś ć |
|-----|----------------|---|---------|-------|------------------|
| | Kosztorys | Budowa budynku administracyjno - biurowego Bartniki gm. Puszcza Mariańska | | | |
| 1 | Element | Przebudowa sieci doziemnej - kolizja 1 | | | |
| 1.1 | TPSA 40/501/9 | STWiOR: 01.01.03 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy 30-50 mm, 1 kabel - XzTKMXpw 5x4x0,5 | m | 95 | |
| 1.2 | KNR 501/214/1 | STWiOR: 01.01.03 Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE 110 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu | m | 24,5 | |
| 1.3 | TPSA 40/719/1 | STWiOR: 01.01.03 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2 | |
| 1.4 | TPSA 40/724/1 | STWiOR: 01.01.03 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2 | |
| 1.5 | KNR 501/1310/1 | STWiOR: 01.01.03 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 1 | |
| 1.6 | KNR 501/1311/1 | STWiOR: 01.01.03 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par 10 | odcinek | 1 | |
| 1.7 | TPSA 40/501/7 | STWiOR: 01.01.03 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel - ANALOGIA demontaż kabla | m | 90 | 0,5 |