

Kalkulacja cenowa robót

PAKIET nr 3 - PODSTAWOWY				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO KRZYWA			
1a	Utrzymanie drogi DL 5/11 w Leśnictwie Krzywa - wykonanie rowów	ryczałt		
1b	Utrzymanie drogi DL 5/11 w Leśnictwie Krzywa - wyrównanie terenu piaskiem 0,2m	224		
1c	Utrzymanie drogi DL 5/11 w Leśnictwie Krzywa - uzupełnienie nawierzchni o łącznej długości 200 mb z kruszywa 4-63,	238		
2	Utrzymanie drogi DL 5/14 w Leśnictwie Krzywa - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 32-63 mm	140		
3a	Utrzymanie drogi DL 5/30 w Leśnictwie Krzywa - wymiana przepustu fi 600 dł. 6m	ryczałt		
3b	Utrzymanie drogi DL 5/30 w Leśnictwie Krzywa - wyrównanie piaskiem warstwa 20-40 cm,	840		
3c	Utrzymanie drogi DL 5/30 w Leśnictwie Krzywa - uzupełnienie nawierzchni o łącznej długości 500 mb z kruszywa 4-63,	596		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO KRZYWA				
ŁĄCZNIE ZAKRES PODSTAWOWY NR 3				
PAKIET nr 3 - OPCJA				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO KRZYWA			
1	Utrzymanie drogi DL 5/10 w Leśnictwie Krzywa - uzupełnienie nawierzchni o łącznej długości 300 mb z kruszywa 4-63	358		
2a	Utrzymanie drogi DL 5/5 w Leśnictwie Krzywa - wyrównanie terenu piaskiem 0,2m	224		
2b	Utrzymanie drogi DL 5/5 w Leśnictwie Krzywa - uzupełnienie nawierzchni o łącznej długości 200 mb z kruszywa 4-63,	238		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO KRZYWA				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO BRATKOWICE			
3.1	Remont drogi o nr inw.220/348 w Leśnictwie Bratkowice - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	3		
3.2	Remont drogi o nr inw.220/348 w Leśnictwie Bratkowice - uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-63 z mieszanką cementowo-piaskową	12		
4.1	Remont drogi o nr inw.220/362 w Leśnictwie Bratkowice - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	8		
4.2	Remont drogi o nr inw.220/362 w Leśnictwie Bratkowice - uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-63 z mieszanką cementowo-piaskową	32		
5.1	Remont drogi o nr inw.220/366 w Leśnictwie Bratkowice - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	10		
5.2	Remont drogi o nr inw.220/366 w Leśnictwie Bratkowice - uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-63 z mieszanką cementowo-piaskową	40		
6.1	Remont drogi o nr inw.220/346 w Leśnictwie Bratkowice - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	3		
6.2	Remont drogi o nr inw.220/346 w Leśnictwie Bratkowice - uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-63 z mieszanką cementowo-piaskową	12		
7.1	Remont drogi o nr inw.220/363 w Leśnictwie Bratkowice - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	8		
7.2	Remont drogi o nr inw.220/363 w Leśnictwie Bratkowice - uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-63 z mieszanką cementowo-piaskową	32		
8.1	Remont drogi o nr inw.220/364 w Leśnictwie Bratkowice - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	10		
8.2	Remont drogi o nr inw.220/364 w Leśnictwie Bratkowice - uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-63 z mieszanką cementowo-piaskową	40		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO BRATKOWICE				
ŁĄCZNIE ZAKRES OPCJI NR 3				

Sporządził:

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Roman Baran
05.08.2022 r.

.....
Pieczęć i podpis