

Kalkulacja cenowa robót

PAKIET nr 1 - PODSTAWOWY				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO BÓR			
1	Remont drogi o nr inw.220/396 w Leśnictwie Bór- uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-32	206		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO BÓR				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO WYSOKA			
2A	Remont drogi o nr inw.220/422 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm	52		
2B	Remont drogi o nr inw.220/422 w Leśnictwie Wysoka - remonty odcinkowe na długości łącznej 300mb kruszywem 4-63 mm, gubości 0,1 m	178		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO WYSOKA				
ŁĄCZNIE ZAKRES PODSTAWOWY NR 1				
PAKIET nr 1 - OPCJA				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO BÓR			
1.1	Remont drogi o nr inw.220/394 w Leśnictwie Bór - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	20		
1.2	Remont drogi o nr inw.220/394 w Leśnictwie Bór - uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-32 z mieszanką cementowo-piaskową	80		
2.1	Remont drogi o nr inw.220/395 w Leśnictwie Bór - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	27		
2.2	Remont drogi o nr inw.220/395 w Leśnictwie Bór- uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-32 z mieszanką cementowo-piaskową	108		
3.1	Remont drogi o nr inw.220/397 w Leśnictwie Bór- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	40		
3.2	Remont drogi o nr inw.220/397 w Leśnictwie Bór- uzupełnienie nawierzchni kruszywem frakcji 4-32 z mieszanką cementowo-piaskową	160		
4	Utrzymanie drogi DL 9/16 w Leśnictwie Bór - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 32-63 mm	196		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO BÓR				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO WYSOKA			
5.1	Remont drogi o nr inw.220/425 w Leśnictwie Wysoka - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	20		
5.2	Remont drogi o nr inw.220/425 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	80		
6	Remont drogi o nr inw.220/389 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 32-63 mm	27		
7.1	Remont drogi o nr inw.220/388 w Leśnictwie Wysoka - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	13		
7.2	Remont drogi o nr inw.220/388 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	52		
8.1	Remont drogi o nr inw.220/385 w Leśnictwie Wysoka - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	7		
8.2	Remont drogi o nr inw.220/385 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	28		
9.1	Remont drogi o nr inw.220/420 w Leśnictwie Wysoka - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	7		
9.2	Remont drogi o nr inw.220/420 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	28		
10	Utrzymanie drogi DL 14/19 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 32-63 mm	27		
11	Utrzymanie drogi DL 14/122 w Leśnictwie Wysoka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 32-63 mm	54		
12a	Utrzymanie drogi DL 14/114 w Leśnictwie Wysoka - odwodnienie, wykonanie rowów, wyrównanie	ryczałt		

12b	Utrzymanie drogi DL 14/114 w Leśnictwie Wysoka - wyrównanie terenu piaskiem 0,2m	224		
12c	Urzymanie drogi DL 14/114 w Leśnictwie Wysoka - dostawa i wbudowanie kruszywa na odcinku 200 kruszywem 32-63 mm gr 0,2m	238		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO WYSOKA				
ŁĄCZNIE ZAKRES OPCJI NR 1				

Podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
Pieczęć i podpis