

Kalkulacja cenowa robót

PAKIET nr 2 - PODSTAWOWY				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO TURZA			
1	Remont drogi o nr inw.220/410 w Leśnictwie Turza - uzupełnienie nawierzchni z wyrównaniem na odcinku 100 mb kruszywem 32-63	108		
2	Utrzymanie drogi DL 13/7 w Leśnictwie Turza - uzupełnienie ciągle na odcinku 120 mb z wyrównaniem i oczyszczenie rowów, kruszywo 4-63 mm	144		
3	Utrzymanie drogi DL 13/56 w Leśnictwie Turza - uzupełnienie ciągle na odcinku 130 mb z wyrównaniem, kruszywo 4-63 mm	154		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO TURZA				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO KŁAPÓWKA			
4	Utrzymanie drogi DL 11/42 w Leśnictwie Kłapówka wraz z miejscem do zawracania o długości 140mb kamieniem 32-63 oraz wyrównanie terenu	166		
5a	Utrzymanie drogi DL 11/96 w Leśnictwie Kłapówka - oczyszczenie rowu na odcinku długości 150m	ryczałt		
5b	Utrzymanie drogi DL 11/96 w Leśnictwie Kłapówka - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-63	80		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO KŁAPÓWKA				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO HUCISKO			
6	Remont przepustu Ø800 na drodze 220/425 dł. 6m	ryczałt		
7	Remont przepustu Ø600 na drodze 220/402 dł .6m	ryczałt		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO HUCISKO				
ŁĄCZNIE ZAKRES PODSTAWOWY NR 2				
PAKIET nr 2 - OPCJA				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO TURZA			
1	Utrzymanie drogi DL 13/5 w Leśnictwie Turza - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32	28		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO TURZA				
	Remont i utrzymanie dróg leśnych	Ilość kruszywa /piasku [t]	Cena jedn. za 1 tonę [zł] (netto) wbudowanego kruszywa/piasku lub wartość ryczałtu	Wartość (netto)
	LEŚNICTWO HUCISKO			
2.1	Remont drogi o nr inw.220/400 w Leśnictwie Hucisko - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	27		
2.2	Remont drogi o nr inw.220/400 w Leśnictwie Hucisko - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	108		
3	Remont drogi DL 10/89 w Leśnictwie Hucisko - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 32-63 mm	189		
4.1	Remont drogi o nr inw.220/406 w Leśnictwie Hucisko - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	20		
4.2	Remont drogi o nr inw.220/406 w Leśnictwie Hucisko - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	80		
5.1	Remont drogi o nr inw.220/274 w Leśnictwie Hucisko - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	20		
5.2	Remont drogi o nr inw.220/274 w Leśnictwie Hucisko - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	80		
6.1	Remont drogi o nr inw.220/405 w Leśnictwie Hucisko - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	13		
6.2	Remont drogi o nr inw.220/405 w Leśnictwie Hucisko - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	52		
7.1	Remont drogi o nr inw.220/401 w Leśnictwie Hucisko - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	13		

7.2	Remont drogi o nr inw.220/401 w Leśnictwie Hucisko - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	52		
8.1	Remont drogi o nr inw.220/427 w Leśnictwie Hucisko - wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej (1:10)	13		
8.2	Remont drogi o nr inw.220/427 w Leśnictwie Hucisko - uzupełnienie nawierzchni kruszywem 4-32 mm z mieszanką cementowo-piaskową	52		
ŁĄCZNIE LEŚNICTWO HUCISKO				
ŁĄCZNIE ZAKRES OPCJI NR 2				

Podpis i pieczęć Wykonawcy

.....
Pieczęć i podpis