

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia****Przebudowa drogi gminnej – ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry w miejscowości Zielonki-Wieś****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Stare Babice
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013271855
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 32
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Stare Babice
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 05-082
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@stare-babice.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://starebabice.bip.net.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00461318
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-25

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00450289
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza (0+000) do ul. Białej Góry (1+159,03) w miejscowości Zielonki-Wieś” na wykonanie, którego Zamawiający posiada:
- 1) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr. 410757W – ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry położonej w miejscowości Zielonki Wieś na dz. ew. nr: 71, 462, 619, 56/1, 495, 476, 405, 617, 613, 316, 616, 391, obr. 0031 Zielonki Wieś, dz. ew. nr 346/1, obręb 0017 Lipków jednostka ew. 143207\_\_2, Stare Babice – zaświadczenie z dnia 14.12.2022 r. nr AB.6743.921.2022.DS;
- 2) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi na dz. ew. nr 71, 619, obręb 0031 Zielonki Wieś, jednostka ewidencyjna 143207\_2 Stare Babice, wydane przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 29 listopada 2022 r. – zaświadczenie z 29.11.2022 r. nr AB.6743.890.2022.MN;
- 3) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi – doświetlenie przejść dla pieszych na dz. ew. nr 71, 619, 613,462, 316, 616, 391, 617,405, 476, 495, obręb Zielonki Wieś, jednostka ewidencyjna 143207\_2 Stare Babice – zaświadczenie z 13.03.2023 r.nr AB.6743.180.2023.MN.
2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej o długości ok. 1 159 m na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry tj.:
- 1) wykonanie frezowania i nakładki o szerokości ok. 5 m:

- a) zaczynamy od czynności: frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni asfaltowej śr. gr. 2 cm,  
 b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,  
 c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W śr. gr. 7 cm;
- 2) budowę nowej konstrukcji i poszerzenie ulicy o szer. ok. 1 m:  
 a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,  
 b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm,  
 c) podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm,  
 d) podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 20 cm,  
 e) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cem. C1,5/2,5 gr. 22 cm;
- 3) budowę chodnika szer. 2 m po zachodniej stronie ulicy Sportowej:  
 a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary gr. 6 cm,  
 b) podsypka cementowo-piaskowa, 1:8 gr. 3 cm,  
 c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm;
- 4) budowę ścieżki pieszo-rowerowej szer. 3 m po wschodniej stronie ul. Sportowej:  
 a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11A gr. 4 cm,  
 b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm,  
 c) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cem. C1,5/2,5 gr. 10 cm;
- 5) budowę wlotów dróg gminnych szer. 5-6 m, krzyżujących się z ul. Sportową;  
 6) budowę peronów przystankowych dł. 20 m, szer. 3,5 m;
- 7) budowę zjazdów do posesji (obejmujących bramy, furtki i śmietniki) ujętych w projekcie, oraz zjazdów dodatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi i wnioskami mieszkańców dotyczącymi przesunięcia zjazdów, (wg. dyspozycji Zamawiającego w trakcie realizacji robót) szer. od 3,5 do 6 m:  
 a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czerwony gr. 6 cm,  
 b) podsypka cementowo-piaskowa, 1:8 gr. 3 cm,  
 c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm,  
 d) warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cem. C1,5/2,5 gr. 15 cm;
- 7) budowę przepustów pod zjazdami oraz drogami gminnymi;  
 8) reprofiliację istniejących rowów chłonno-odparowujących;  
 9) umocnienie skarp oraz dna rowu melioracyjnego:  
 a) podsypka z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10cm,  
 b) geowłóknina o gramaturze 200g/m<sup>2</sup>,  
 c) betonowe płyty ażurowe 40x60 cm gr. 8 cm;
- 10) umocnienie skarp oraz dna rowów chłonno-odparowujących - humusowanie warstwą gr 10 cm wraz z obsianiem trawą;  
 11) przebudowę oświetlenia ulicznego:  
 a) przesunięcie istniejących słupów oświetleniowych (słupy oznaczone I1-I9) i posadowienie ich w nowych lokalizacjach oznaczonych jako I1'-I9', nowe trasy kabli wykonać wykorzystując istniejące zapasy kablowej linii oświetleniowej,  
 b) budowę kablowej sieci oświetlenia typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> wraz ze słupami oświetleniowymi SAL-70K o wysokości h=7 m., oznaczonymi jako P1-P23, z wysięgnikami typu WR-14/1/1,5/5 oraz zamontowanymi oprawami oświetleniowymi LED typu IZYLUM 1/5308/20 LEDs 900mA WW 730 o mocy 58W (barwa ciepła biała);
- 12) budowę doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ulicach przyległych (ul. Remiszewskiego, ul. Pileckiego, ul. Pustoła, ul. Pogonowskiego, ul. Jarzębskiego, ul. Krzyczkowskiego, ul. Kukuczki, ul. Płodowskiego) – 9 szt.:  
 a) posadowienie słupów oświetleniowych SAL-6K o wysokości H=6m, na fundamencie B-50 wyposażonym w tabliczkę przyłączeniową EKM-2023 z bezpiecznikami 1xD01-6A, słupy wyposażone w wysięgniki typu WR-4/1/0,5/10  
 b) oprawy oświetleniowe typu LED zamontowane na wysięgnikach, oprawy typu IZYLUM 1/5369/20LEDs/1000mA/CW757/65W/Zebra right/Light Exhauser o mocy 65W (barwa zimna biała);
- 13) zagospodarowanie zieleni:  
 a) wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika, w celu inwentaryzacji liczby drzew przeznaczonych do wycinki oraz drzew, które nie zostaną wycięte,  
 b) przygotowanie i wdrożenie projektu ochrony drzew, wymóg sporządzenia Projektu Ochrony Drzew dla wszystkich drzew, które będą znajdowały się w obszarze opracowania projektowego dla inwestycji (zarówno tych drzew, które nie kolidują z inwestycją, ale których korzenie, korona czy pień mogą być naruszane podczas prac budowlanych, jak i dla tych, które kolidują, ale będą wskazane w inwentaryzacji do adaptacji), w tym:  
 a. informacje dotyczące organizacji placu budowy i wytyczne do wyznaczenia Strefy Ochrony Drzew;  
 b. informacje i wytyczne dotyczące bezkolizyjnych nawierzchni i budowli;  
 c. sposoby ochrony zieleni na terenie budowy;  
 d. zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach;  
 e. określenie kompetencji inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni;  
 f. monitoring stanu zdrowotnego roślin;  
 c) zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres budowy,  
 d) wycinka i karczowanie zadrzewień,  
 e) wycinka i karczowanie drzew;
- 14) wykonanie zieleni drogowej;  
 15) uzgodnienie z właściwym organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem stałej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie.

Po zmianie:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza (0+000) do ul. Białej Góry (1+159,03) w miejscowości Zielonki-Wieś” na wykonanie, którego Zamawiający posiada:

1) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr. 410757W – ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry położonej

w miejscowości Zielonki Wieś na dz. ew. nr: 71, 462, 619, 56/1, 495, 476, 405, 617, 613, 316, 616, 391, obr. 0031 Zielonki Wieś, dz. ew. nr 346/1, obręb 0017 Lipków jednostka ew. 143207\_\_2, Stare Babice – zaświadczenie z dnia 14.12.2022 r. nr AB.6743.921.2022.DS;

2) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi na dz. ew. nr 71, 619, obręb 0031 Zielonki Wieś, jednostka ewidencyjna 143207\_2 Stare Babice, wydane przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego w dniu 29 listopada 2022 r. – zaświadczenie z 29.11.2022 r. nr AB.6743.890.2022.MN;

3) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z projektem dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi – doświetlenie przejść dla pieszych na dz. ew. nr 71, 619, 613, 462, 316, 616, 391, 617, 405, 476, 495, obręb Zielonki Wieś, jednostka ewidencyjna 143207\_2 Stare Babice – zaświadczenie z 13.03.2023 r. nr AB.6743.180.2023.MN.

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Sportowej o długości ok. 1 159 m na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej Góry tj.:

1) wykonanie frezowania i nakładki o szerokości ok. 5 m:

a) zaczynamy od czynności: frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni asfaltowej śr. gr. 2 cm,

b) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W śr. gr. 7 cm;

2) budowę nowej konstrukcji i poszerzenie ulicy o szer. ok. 1 m:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5 cm,

c) podbudowa z betonu asfaltowego AC 16P gr. 7 cm,

d) podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr. 20 cm,

e) warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cem. C1,5/2,5 gr. 22 cm;

3) budowę chodnika szer. 2 m po zachodniej stronie ulicy Sportowej:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolor szary gr. 6 cm,

b) podsypka cementowo-piaskowa, 1:8 gr. 3 cm,

c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm;

4) budowę ścieżki pieszo-rowerowej szer. 3 m po wschodniej stronie ul. Sportowej:

a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11A gr. 4 cm,

b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm,

c) warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cem. C1,5/2,5 gr. 10 cm;

5) budowę wlotów dróg gminnych szer. 5-6 m, krzyżujących się z ul. Sportową;

6) budowę peronów przystankowych dł. 20 m, szer. 3,5 m;

7) budowę zjazdów do posesji (obejmujących bramy, furtki i śmietniki) ujętych w projekcie, oraz zjazdów dodatkowych zgodnie z wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi i wnioskami mieszkańców dotyczącymi przesunięcia zjazdów, (wg. dyspozycji Zamawiającego w trakcie realizacji robót) szer. od 3,5 do 6 m:

a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolor czerwony gr. 6 cm,

b) podsypka cementowo-piaskowa, 1:8 gr. 3 cm,

c) podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm,

d) warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cem. C1,5/2,5 gr. 15 cm;

7) budowę przepustów pod zjazdami oraz drogami gminnymi;

8) reprofiliację istniejących rowów chłonno-odparowujących;

9) umocnienie skarp oraz dna rowu melioracyjnego:

a) podsypka z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10cm,

b) geowłóknina o gramaturze 200g/m<sup>2</sup>,

c) betonowe płyty ażurowe 40x60 cm gr. 8 cm;

10) umocnienie skarp oraz dna rowów chłonno-odparowujących - humusowanie warstwą gr 10 cm wraz z obsianiem trawą;

11) przebudowę oświetlenia ulicznego:

a) przesunięcie istniejących słupów oświetleniowych (słupy oznaczone I1-I9) i posadowienie ich w nowych lokalizacjach oznaczonych jako I1'-I9', nowe trasy kabli wykonać wykorzystując istniejące zapasy kablowej linii oświetleniowej,

b) budowę kablowej sieci oświetlenia typu YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> wraz ze słupami oświetleniowymi, oznaczonymi jako P1-P23, z wysięgnikami oraz zamontowanymi oprawami oświetleniowymi LED.

c) istniejące oraz nowe oprawy oświetleniowe wyposażać w urządzenia umożliwiające bezprzewodową komunikację między poszczególnymi oprawami a sterownikiem zlokalizowanym w szafie sterowania oświetleniem, umożliwiając w ten sposób zdalne sterowanie poszczególnymi oprawami oraz wgląd do stanu pracy oprawy. System sterowania pracą opraw powinien umożliwiać, w razie konieczności indywidualną nastawę poziomu strumienia świetlnego dla każdej z zainstalowanych opraw. W przypadku braku możliwości technicznej zainstalowania urządzeń umożliwiających bezprzewodową komunikację na istniejących oprawach oświetleniowych, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tych opraw, a zdemontowane przekaże Zamawiającemu.

**UWAGA!** Zamawiający informuje, że posiada system sterowania oświetleniem Schreder EXEDRA, w związku z czym wymaga, aby w ramach wykonania przedmiotu zamówienia wykonać kompatybilne rozwiązanie z posiadanym przez Zamawiającego bez konieczności stosowania dodatkowych aplikacji czy innych rozwiązań.

Wykonawca będzie miał obowiązek zweryfikowania możliwości podłączenia oświetlenia pod kątem przydziału mocy. W przypadku braku wystarczającego przydziału mocy do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, Wykonawca przygotowuje wnioski o zwiększenie przydziału mocy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami;

12) budowę doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Sportowej i ulicach przyległych (ul. Remiszewskiego, ul. Pileckiego, ul. Pustoła, ul. Pogonowskiego, ul. Jarzębskiego, ul. Krzyczkowskiego, ul. Kukuczki, ul. Płodowskiego) – 9 szt.:

a) posadowienie słupów oświetleniowych,

b) oprawy oświetleniowe typu LED zamontowane na wysięgnikach;

13) zagospodarowanie zieleni:

a) wytyczenie ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika, w celu inwentaryzacji liczby drzew przeznaczonych do wycinki oraz drzew, które nie zostaną wycięte,

b) przygotowanie i wdrożenie projektu ochrony drzew, wymóg sporządzenia Projektu Ochrony Drzew dla wszystkich drzew, które będą znajdowały się w obszarze opracowania projektowego dla inwestycji (zarówno tych drzew, które nie kolidują z inwestycją, ale których korzenie, korona czy pień mogą być naruszane podczas prac budowlanych, jak i dla tych, które kolidują, ale będą wskazane w inwentaryzacji do adaptacji), w tym:

- informacje dotyczące organizacji placu budowy i wytyczne do wyznaczenia Strefy Ochrony Drzew;

- informacje i wytyczne dotyczące bezkolizyjnych nawierzchni i budowli;

- sposoby ochrony zieleni na terenie budowy;

- zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach;

- określenie kompetencji inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni;

- monitoring stanu zdrowotnego roślin;

- zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres budowy,

- wycinka i karczowanie zadrzewień,

- wycinka i karczowanie drzew;

14) wykonanie zieleni drogowej;

15) uzgodnienie z właściwym organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem stałej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie.