

OBJAŚNIENIA:

- Zatoki postojowe - kostka brukowa, betonowa, grubość 8 cm, barwa grafitowa.
- Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna.
- Jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, barwy szarej.
- Chodnik - kostka brukowa, betonowa, grubość 8 cm, barwa szara.
- Zjazd indywidualny - kostka brukowa, betonowa, grubość 8 cm, barwa czerwona.
- Wyniesione skrzyżowanie / przejścia dla pieszych - kostka brukowa betonowa barwy grafitowej.
- Zieleń.
- Krawężnik betonowy, najazdowy 15x22 cm wystający 2 cm ponad nawierzchnię jezdni.
- Obrzeże betonowe 8x30 cm.
- Drzewa do wycinki.
- Granice działek.
- Spadki poprzeczne:
  - zatoki postojowe - 2%,
  - chodnik - 2%,
  - zieleń min 2%.
- Proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø500 mm, Ø315 mm, SN8-SN12, litych
- Proj. przykanaliki z rur PVC Ø200, SN8, litych
- Likwidacja istniejących elementów KD

inż. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA USŁUG DROGOWYCH "KUBA"
63-900 Rawicz, Łaszczyn, ul. Wilcowa 44, e-mail: kubapietraszek@pudkuba.pl

Nazwa zadania	Przebudowa ul. Bocznej w Kościanie.		
Adres obiektu	ul. Boczna, Miejscowość Kościan, Gmina Miejska Kościan, Powiat kościański.	Skala	1:500
Rysunek	PLAN SYTUACYJNY arkusz 1/2	Rysunek nr	0_3
		Data oprac.	21.06.2022r.
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Jakub Pietraszek	inżynieryjna drogowa	WP/0108/PWOD/15	
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Starzewski	drogowa	WP/0306/PWOD/13	