

**ZUM ARCHITEKCI**

pracownia projektowa:

ul. Grabskiego 4/10  
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel. 880 98 47 98  
email: [info@zumarchitekci.pl](mailto:info@zumarchitekci.pl)  
[www.zumarchitekci.pl](http://www.zumarchitekci.pl)**PRZEDMIAR ROBÓT**

Remontu wraz z aranżacją wewnątrz budynku szkoły podstawowej

**KATEGORIA OBIEKTU IX**

Inwestor :	Gmina Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa	
Adres inwestycji:	ul. Szkolna 1 66-415 Kłodawa	
	identyfikator działki:	080104_2.0002.578/1
BRANŻA`	Opracował	podpis
Koszty	<b>Maciej Skubiszyński</b> kosztorysant zrzeszony w SKB nr 1309	

**Zawartość opracowania:**

- założenia kosztorysowej
- przedmiar robót

## **ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE**

### Przedmiar robót

#### **1. Zakres opracowania – ogólna charakterystyka robót:**

Zakresem opracowania objęto wykonanie kosztorysu inwestorskiego **Remont wraz z aranżacją wnętrza w budynku szkoły w Kłodawie na działce nr ewidencyjny 578/1 obręb nr 2 – Kłodawa gmina Kłodawa**

#### **2. Podstawa opracowania**

- Dokumentacja projektowa
- Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR),
- Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR),
- analizy własne opracowane na podstawie doświadczenia autora kosztorysu w oparciu o wykonane roboty,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2458 W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2454 W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

#### **3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania – ogólna charakterystyka robót**

Spis działów kosztorysu:

##### **1 POSADZKI**

- 1.1 Wykładzina PVC „wzór 1”
- 1.2 Wykładzina PVC „wzór 2”
- 1.3 Wykładzina PVC „wzór 3”

##### **2 ŚCIANY**

- 2.1 Zabezpieczenia
- 2.2 Rozbiórki
- 2.3 Zamurowania
- 2.4 Równanie ścian
- 2.5 Okładzina ścienna "wzór nr 1"
- 2.6 Okładzina ścienna "wzór nr 2"
- 2.7 Malowanie ścian
- 2.8 Równanie sufitów
- 2.9 Malowanie sufitów
- 2.10 Stolarka i ślusarka drzwiowa
- 2.11 Parapety
- 2.12 Osłony grzejnikowe
- 2.13 Instalacje elektryczne

##### **3 WYPOSAŻENIE**

#### **Ogólna charakterystyka obiektu**

Łączna powierzchnia objęta opracowaniem: 293,28m<sup>2</sup>

#### **Ogólna charakterystyka robót**

Prace przygotowawcze:

- zabezpieczenie istniejących elementów wyposażenia, stolarki okiennej i drzwiowej oraz okładzin i podłóg przeznaczonych do pozostawienia;
- demontaż opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, balustrady, pochwyków, tablic, odbojnic, wieszaków, grzejników itp. – kolidujących z pracami remontowymi;  
Zdemontowane wyposażenie należy oczyścić i zabezpieczyć na czas remontu w celu ponownego montażu.
- usunięcie wymalowań farbą olejową: preferowana metoda chemiczna za pomocą dedykowanych rozpuszczalników przy zachowaniu zalecanych przez producenta zasad BHP dla pomieszczeń oświaty (pomieszczenia muszą być wyłączone z użytkowania, należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz środki ochrony osobistej pracowników). Dopuszcza się metodę ręczną i mechaniczną. Przy metodzie mechanicznej należy zachować szczególną ostrożność, by nie zniszczyć pozostawianych okładzin PVC, istniejących tynków oraz stolarki. W przypadku uszkodzenia tynków, w szczególności w miejscach gdzie nie będzie stosowana lamperia PVC, należy je uzupełnić;
- usunięcie farby olejnej z parapetów, przy zastosowaniu opisanych powyżej technologii;
- skucie wskazanych płytek gresowych podłogowych i ściennych;
- skucie wskazanych cokołów;
- usunięcie metalowych elementów w posadzce w pom. 01/7,
- demontaż zadaszenia nad wejściem bocznym przy sali gimnastycznej

- demontaż drzwi zewnętrznych wejścia bocznego przy sali gimnastycznej,
- demontaż drzwi do wybranych pomieszczeń,
- demontaż okna w ścianie wewnętrznej biblioteki.

Prace wykończeniowe:

- równanie nierówności i ubytków w ścianach i sufitach za pomocą tynków maszynowych, zatartych na gładko, gruntowanie;
- przygotowanie posadzki z lastriko pod wylewkę samopoziomującą, tj. oczyszczenie, odtłuszczenie, zmatowienie papierem ściernym, zagruntowanie gruntem kwarcowym;
- montaż nawiewnika w oknie w pom. 02/4
- wyrównanie podłóg za pomocą mas wyrównawczych, samopoziomujących;
- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową matową do wewnątrz, zgodnie z opisem i rysunkami;
- wykonanie nowych posadzek z wykładzin PVC z wyciągnięciem na ścianę zgodnie z rysunkami;
- wykonanie nowych regałów na obuwie i tornistry w pom. 01/3;
- Montaż tablic korkowych ściennych,
- ponowny montaż wskazanych elementów, w tym opraw, osprzętu elektrycznego, oznaczeń ppoż., grzejników i innych;
- montaż osłon grzejnikowych,
- montaż nawiewników w oknie w pom. 02/4,
- montaż kratki wywiewnej do istniejącego komina po uprzednim sprawdzeniu drożności komina,
- montaż drzwi zewnętrznych i wybranych drzwi wewnętrznych – zgodnie z rysunkami,
- montaż nowego zadaszenia nad wejściem bocznym.
- Wnęki w ścianie oraz otwór okienny okna wewnętrznego do zamurowania pomiędzy w pom. 01/3 a czytelnia.

**Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV**

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 44112220-6 Podłogi z tworzyw sztucznych

CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

CPV 45422100-2 Stolarka drewniana

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Opracował  
Maciej Skubiszyński  
**10 marzec 2023r.**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>POSADZKI</b>			
<b>1.1</b>		<b>Wykładzina PVC „wzór 1”</b>			
1	ST	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01	118	m <sup>2</sup>	118,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,000</b>
2	ST	Zmatowienie starych podłoży betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01	118	m <sup>2</sup>	118,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,000</b>
3	ST	Odtłuszczenie	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01	118,00	m <sup>2</sup>	118,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,000</b>
4	ST	Gruntowanie podłoży preparatami wg dokumentacji - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01	118,00	m <sup>2</sup>	118,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,000</b>
5	ST	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01	118,00	m <sup>2</sup>	118,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,000</b>
6	ST	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01	Wykładzina PVC „wzór 1” imitująca posadzkę z lastriko, z cętkami w kolorze beżu, jasnego beżu, ciemnej zieleni, ciemnego granatu, szarości	m <sup>2</sup>	118,000	
		118,00		<b>RAZEM</b>	<b>118,000</b>
7	ST	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01	118,00	m <sup>2</sup>	118,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,000</b>
8	ST	Cokoły przyścienne wys. 10cm z wykładziny klejone	m		
d.1.1	01	Cokoły przyścienne z wykładziny "wzór nr 1" klej do cokołów ćwierćwałki wyobleniowe	m	134,520	
		118,00*1,14		<b>RAZEM</b>	<b>134,520</b>
<b>1.2</b>		<b>Wykładzina PVC „wzór 2”</b>			
9	ST	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.2	01	65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
10	ST	Zmatowienie starych podłoży betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	01	65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
11	ST	Odtłuszczenie	m <sup>2</sup>		
d.1.2	01	65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
12	ST	Gruntowanie podłoży preparatami wg dokumentacji - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.2	01	65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
13	ST	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m <sup>2</sup>		
d.1.2	01	65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
14	ST	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	01	Wykładzina PVC „wzór 2” kolor beżowy	m <sup>2</sup>	65,000	
		65		<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>
15	ST	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.2	01	65	m <sup>2</sup>	65,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	ST d.1.2 01	Cokoły przyścienne wys. 10cm z wykładziny klejone <i>Cokoły przyścienne z wykładziny "wzór nr 2"</i> <i>klej do cokołów</i> <i>ćwierćwałki wyobleniowe</i> 65,00*1,14	m		
			m	74,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,100</b>
<b>1.3</b>		<b>Wykładzina PVC „wzór 3”</b>			
17	ST d.1.3 01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
18	ST d.1.3 01	Zmatowienie starych podłoży betonowych 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
19	ST d.1.3 01	Odtłuszczenie 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
20	ST d.1.3 01	Gruntowanie podłoży preparatami wg dokumentacji - powierzchnie poziome 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
21	ST d.1.3 01	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz bu- dynków pod wykładziny 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
22	ST d.1.3 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Wykładzina PVC „wzór 3” (02/4) kolor jasnoniebieski 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
23	ST d.1.3 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,500</b>
24	ST d.1.3 01	Cokoły przyścienne wys. 10cm z wykładziny klejone <i>Cokoły przyścienne z wykładziny "wzór nr 3"</i> <i>klej do cokołów</i> <i>ćwierćwałki wyobleniowe</i> 12,50*1,14	m		
			m	14,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,250</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANY</b>			
<b>2.1</b>		<b>Zabezpieczenia</b>			
25	ST d.2.1 01	Zabezpieczenie podłóg folią 293,28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	293,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>293,280</b>
26	ST d.2.1 01	Zabezpieczenie podłóg teksturą falistą 293,28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	293,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>293,280</b>
27	ST d.2.1 01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100,000</b>
<b>2.2</b>		<b>Rozbiórki</b>			
28	ST d.2.2 01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 7,99+22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	29,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,990</b>
29	ST d.2.2 01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych razem z cokołami 10,95+52,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	63,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,390</b>
30	ST d.2.2 01	Zerwanie warstw pod panelami PVC 10,95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,950	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10,950</b>
31	ST d.2.2 01	Rozebranie stalowych listew przy drzwiach 1,00*11+2,33+2,15+1,49	m m	16,970	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,970</b>
32	ST d.2.2 01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,500</b>
33	ST d.2.2 01	Zerwanie cokolika cementowego 85	m m	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
34	ST d.2.2 01	Wykucie z muru ościeżnic okiennych w pom. 01/3 1,70*1,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,890</b>
35	ST d.2.2 01	Demontaż baterii umywalkowej z podgrzewaczem 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	ST d.2.2 01	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	ST d.2.2 01	Daszki nad drzwiami - demontaż 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
38	ST d.2.2 01	Demontaż wieszaków na kurtki 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
39	ST d.2.2 01	Demontaż regałów na tornistry 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	ST d.2.2 01	Demontaż regałów na obuwie 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41	ST d.2.2 01	Demontaż regałów na obuwie 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	ST d.2.2 01	Demontaż tablic i odbojnic 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	ST d.2.2 01	Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego 10	kpl. kpl.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
44	ST d.2.2 01	Grzejniki stalowe dwupłytkowe powrotny montaż 10	szt. szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
45	ST d.2.2 01	Przygotowanie lastriko pod masę samopoziomującą 96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	96,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96,000</b>
46	ST d.2.2 01	Rozebranie balustrad i pochwytów 20	m m	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	ST d.2.2 01	Wykucie z posadzki końcówki wspornika stalowego 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
48	ST d.2.2 01	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
49	ST d.2.2 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 2,52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,520</b>
50	ST d.2.2 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 8	szt.		
			szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
51	ST d.2.2 01	Wykucie z muru ścianki wydzielającej o powierzchni ponad 2 m2 7,106	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,106	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,106</b>
52	ST d.2.2 01	Wykucie z muru okna w ścianie wew. biblioteki o powierzchni ponad 2 m2 1,70*1,70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,890</b>
53	ST d.2.2 01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
54	ST d.2.2 01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
<b>2.3</b>		<b>Zamurowania</b>			
55	ST d.2.3 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,24*1,70*1,70	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,694	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,694</b>
56	ST d.2.3 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1,70*1,70*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,780</b>
57	ST d.2.3 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 1,70*1,70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,890</b>
58	ST d.2.3 01	Wykończenie ścian farbą lateksową (z gruntowaniem) matową w kolorze czystej bieli (pom. 02/4) 1,70*1,70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,890</b>
59	ST d.2.3 01	Uzupełnienie ścianek z gazobetonu o grubości 12 cm lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,91*0,91*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,656</b>
60	ST d.2.3 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0,91*0,91*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,656</b>
<b>2.4</b>		<b>Równanie ścian</b>			
61	ST d.2.4 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 178+28+385+14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	605,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>605,000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	ST d.2.4 01	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian za pomocą rozpuszczalników wg dokumentacji projektowej 232	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	232,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232,000</b>
63	ST d.2.4 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wg dokumentacji projektowej - powierzchnie pionowe 605	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	605,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>605,000</b>
64	ST d.2.4 01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm - równanie ścian poz.61	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	605,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>605,000</b>
65	ST d.2.4 01	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 3*27	m		
			m	81,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,000</b>
66	ST d.2.4 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	605,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>605,000</b>
<b>2.5</b>		<b>Okładzina ścienna "wzór nr 1"</b>			
67	ST d.2.5 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wg dokumentacji projektowej - powierzchnie pionowe 178,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	178,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178,000</b>
68	ST d.2.5 01	Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych Okładzina PCV ścienna „wzór 1” kolor jasnobieżowy 178	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	178,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178,000</b>
69	ST d.2.5 01	Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 178	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	178,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178,000</b>
<b>2.6</b>		<b>Okładzina ścienna "wzór nr 2"</b>			
70	ST d.2.6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wg dokumentacji projektowej - powierzchnie pionowe 28,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
71	ST d.2.6 01	Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych Okładzina PCV ścienna „wzór 2” (pom. 02/4) kolor jasnoniebieski do wysokości 2,07m (na równi z otworem drzwiowym) 28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
72	ST d.2.6 01	Okładzina ścienna z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
<b>2.7</b>		<b>Malowanie ścian</b>			
73	ST d.2.7 01	Wykończenie ścian i policzków schodów farbą lateksową (z gruntowaniem) matową w kolorze złamanej, ciepłej bieli 385,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	385,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>385,000</b>
74	ST d.2.7 01	Wykończenie ścian farbą lateksową (z gruntowaniem) matową w kolorze czystej bieli (pom. 02/4) 14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>2.8</b>		<b>Równanie sufitów</b>			
75	ST d.2.8 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 280+11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	291,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,000</b>
76	ST d.2.8 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wg dokumentacji projektowej - powierzchnie pionowe 291	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	291,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,000</b>



Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	ST d.2.8 01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm poz.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	291,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,000</b>
78	ST d.2.8 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> poz.77	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	291,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,000</b>
<b>2.9</b>		<b>Malowanie sufitów</b>			
79	ST d.2.9 01	Wykończenie sufitów farbą lateksową matową w kolorze złamanej, ciepłej bieli 291	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	291,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>291,000</b>
80	ST d.2.9 01	Wykończenie sufitów farbą lateksową matową w kolorze czystej bieli (pom. 02/4) 11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
<b>2.10</b>		<b>Stolarka i ślusarka drzewiowa</b>			
81	ST d.2.10 01	Montaż drzwi D1 wraz z ościeżnicą 0,90*2,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
82	ST d.2.10 01	Montaż drzwi D2 wraz z ościeżnicą 0,90*2,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
83	ST d.2.10 01	Montaż drzwi D3 wraz z ościeżnicą 0,90*2,10*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,780</b>
84	ST d.2.10 01	Montaż drzwi D4 wraz z ościeżnicą 0,90*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,890</b>
85	ST d.2.10 01	Montaż drzwi D5 wraz z ościeżnicą 0,80*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,680</b>
86	ST d.2.10 01	Montaż ścianek S1 z drzwiami o wym. 100x200cm 2,76*2,62-0,25*0,27-0,26*0,22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,106	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,106</b>
87	ST d.2.10 01	Samozamykacz do drzwi 1	szt		
			szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
88	ST d.2.10 01	Montaż drzwi Dz1 z ościeżnicą [0,90+0,36]*2,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,520</b>
<b>2.11</b>		<b>Parapety</b>			
89	ST d.2.11 01	Usunięcie farby olejnej [0,25+0,30]/2*1,80*20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,900</b>
90	ST d.2.11 01	Mechaniczne przeszlifowanie [0,25+0,30]/2*1,80*20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,900</b>
91	ST d.2.11 01	Wykonanie fazki przez szlifowanie 1,80*20+0,10*2*20	m		
			m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
92	ST d.2.11 01	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm 1,80*20+0,20*2*20	m		
			m	44,000	

Lp.	Nr spe c. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>44,000</b>
93	ST d.2.11 01	Wypełnienie kątownikiem 1,80*20	m m	36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
94	ST d.2.11 01	Zmycie podłoża poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,900</b>
95	ST d.2.11 01	Lokalne uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą żywiczną o średniej grubości 3 mm poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,900</b>
96	ST d.2.11 01	Powłoki z żywicy o grubości 1.5 mm poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,900</b>
<b>2.12</b>		<b>Oslony grzejnikowe</b>			
97	ST d.2.12 01	Dostaw i montaż: Oslony grzejnikowe 10	kpl. kpl.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>2.13</b>		<b>Instalacje elektryczne</b>			
98	ST d.2.13 01	Demontaż opraw oświetleniowych 18+2+21	szt. szt.	41,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,000</b>
99	ST d.2.13 01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych [18+2+21]*4	szt. szt.	164,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>164,000</b>
100	ST d.2.13 01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - ponowny montaż 18+2+21	kpl. kpl.	41,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,000</b>
101	ST d.2.13 01	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
102	ST d.2.13 01	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
103	ST d.2.13 01	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 12	szt. szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
104	ST d.2.13 01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym 12	szt. szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
105	ST d.2.13 01	Łączniki i przyciski podtynkowe w puszcze instalacyjnej - ponowny montaż 9	szt. szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
106	ST d.2.13 01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ponowny montaż 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
107	ST d.2.13 01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 3	szt. szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Szafla łazienkowa z umywalką Wym. szafki 90x39x89 (szer. x gł. x wys.). Trzy szuflady i jedno drzwiczki. Szuflada z wycięciem na syfon. Z płyty MDF gr. 18mm, kolor biały, połysk. Nóżki stalowe. Umywalka z bocznym blatem z prawej strony. 1	kpl.      kpl.	      1,000	      <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
109	ST d.3 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.   szt.	   2,000	   <b>RAZEM</b> <b>2,000</b>
110	ST d.3 01	Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką Materiał stal nierdzewna. 1	szt.  szt.	  1,000	  <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
111	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Lustro 60x60cm w białej ramie aluminiowej 1	szt.  szt.	  1,000	  <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
112	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Bezdotykowy, automatyczny dozownik mydła w płynie  Do uzupełniania mydłem z kanistra. Kolor biały. Zasilany bateriami. 1	szt.   szt.	   1,000	   <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
113	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Bezdotykowy, automatyczny dozownik płynu do dezynfekcji  Do uzupełniania płynem z kanistra. Kolor biały. Zasilany bateriami. 1	szt.   szt.	   1,000	   <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
114	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Pojemnik na ręczniki składane  Biały, z tworzywa. 1	szt.   szt.	   1,000	   <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
115	ST d.3 01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.   szt.	   2,000	   <b>RAZEM</b> <b>2,000</b>
116	ST d.3 01	Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy O parametrach zbliżonych do istniejącego. 1	kpl.   kpl.	   1,000	   <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
117	ST d.3 01	Podłączenie elektryczne podgrzewacza 1	wyp.  wyp.	  1,000	  <b>RAZEM</b> <b>1,000</b>
118	ST d.3 01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 4*7	szt.  szt.	  28,000	  <b>RAZEM</b> <b>28,000</b>
119	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Tablica korkowa  Wymiar 100x140cm Korek grubości 10mm, rama z aluminium anodowanego, montaż czteropunktowy. 7	szt.   szt.	   7,000	   <b>RAZEM</b> <b>7,000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	ST d.3 01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
121	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Tablica korkowa	szt.		
		Wymiar 90x100cm Korek grubości 10mm, rama z aluminium anodowanego, montaż czteropunktowy.	szt.	1,000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
122	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Listwa z wieszakami dł. 130cm	szt.		
		Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm jasno szarej (tożsamy z regałami), szer. 15cm, o długości 130cm. Mocowanie do ściany wkrętami. Z podwójnymi wieszakami stalowymi.	szt.	4,000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
123	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Listwa z wieszakami dł. 50cm	szt.		
		Wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm jasno szarej (tożsamy z regałami), szer. 15cm, o długości 50cm. Mocowanie do ściany wkrętami. Z podwójnymi wieszakami stalowymi.	szt.	2,000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
124	ST d.3 01	Daszek z poliwęglanu Daszek płaski o wym. 100x200cm w ramie z profili aluminiowych w kol. naturalnym. Mocowanie na stalowych odciągach, przykręcanych śrubami do elewacji. Poliwęglan gr. 10mm.	m <sup>2</sup>		
		1,00*2,00	m <sup>2</sup>	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
125	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Regał na tornistry w pom. 01/3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
126	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Regał mały na buty w pom. 01/3	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
127	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Regał duży na buty w pom. 01/3	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
128	ST d.3 01	Dostawa i montaż: Stoperki do drzwi	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>