

BUDYNEK ISTNIEJĄCY: Z UWAGI NA NIEDOKŁADNOŚCI BUDOWLANE WYMIARY RZECZYWISTE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD PODANYCH W ZAKRESIE 5%.

WYKAZ POMIESZCZEŃ


1.	PRZEDSIÓNEK	3,14 m²
2.	KOMUNIKACJA	18,24 m²
3.	POM. PORZĄDKOWE	3,6 m²
4.	WC OGÓLNE	5,41 m²
5.	POM. SOCJALNE	5,45 m²
6.	POM. BIUROWE	31,19 m²
7.	POM. BIUROWE	11,1 m²
8.	POM. BIUROWE	11,1 m²
9.	POM. BIUROWE	20,84 m²
10.	ARCHIWUM BIUROWE	22,92 m²
11.	ARCHIWUM BIUROWE	23,73 m²

POW. UŻYTKOWA PARTERU
POW. ZABUDOWY

poziomy posadzek: pom. 6-12, istniejący
poziom + 68mm wylewka + 2mm wykładzina
elastyczna 5,45 m²

poziomy posadzek: pom. 4+5 istniejący poziom + 2cm płytki
ustalić jako wyjściowy poziom 0,00 dla pozostałych pomieszczeń

poziomy posadzek: pom. 2 istniejący poziom +
36,5mm wylewka + 3,5mm wykładzina
elastyczna



poziomy posadzek: pomieszczenie 1- poziom posadzki przy drzwiach dostosować do poziomu progu o wysokości maksymalnie 2cm

poziomy posadzek: pomieszczenie 3 - istn. + 2cm płytki

ZESTAWIENIE:

symbol	typ	ilość
P1	Tubadzin, seria Industrio kolor Dust 598x598mm R10B	14,50 m²
P2	Wykładzina elastyczna obiekтова TARKETT Excellence Originali Numbers Light Grey	47,0 m²
P3	Wykładzina elastyczna obiekтова TARKETT Excellence Fusion Lines Dark Grey	114,0 m²

LEGENDA:

początek układania
posadzki



posadzka z gresu
wg zestawienia

wykładzina
elastyczna archiwum

wykładzina
elastyczna korytarz
i biura

Podano ilości bez zapasu na spady, cokoły i wytnięcia.
Przed zamówieniem należy sprawdzić
i potwierdzić wskazane powierzchnie posadzek

Z POWODU NIEDOKŁADNOŚCI BUDOWLANÝCH, PODANE WYMIARY I ILOŚCI MATERIAŁÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTÝCH W ZAKRESIE DO 5%

 Kiv architektura ul. 604 604 730 www.kivarchitektura.pl	INWESTOR Starostwo Powiatowe w Łasku ul.Półnudiowa 1, 98-100 Łask
	OBIEKT Przebudowa lokalu w budynku biurowym
	LOKALIZACJA Łask ul. 9 Maja 33 dz. nr 259/2
PROJEKTANT Ing. Andrzej Juchyma Lis upr. nr 29RC-19100AA09	PODPIS 
ETAP PROJEKTU	
TYTUŁ RYSUNKU WYKONCZENIE POSADZEK	
SKALA 1:50	DATA 05.2021
NR RYSUNKU 006	37