

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA:


symbol	typ	ilość
U1	Umywalka pojedyncza KOŁO NOVA PRO PREMIUM 55x52 cm + syfon chromowany	1
U2	Bateria umywalkowa stojąca KFA ARMATURA Medico kolor chrom, z napowietrzaczem	1
U2	Umywalka pojedyncza KOŁO REKORD prostokątna 40x31 cm + syfon chromowany	1
U2	Bateria umywalkowa stojąca KFA MOHIT kolor chrom, z napowietrzaczem	1
S1	Suszarka do rąk Levante 100W Farneo stal	2
W1	Dozownik do mydła Stella Classic 07 423 Chrom	2
W2	Odpływ podłogowy 15x15 stal nierdzewna	1
W3	Szczotka do WC STELLA Classic wolnostojąca chrom	1
W4	Uchwył na papier toaletowy uzupełnienie do uchwyłu ściennego	1
W5	Kosz na śmieci STELLA 20l stal nierdzewna połysk	1
W6	Zawór czepalny ścienny chrom	1
W7	Lustro wiszące okrągłe z ramą	1
W8	Lustro ścienny składany biały HEWI MONO	1
W9	Uchwył ścienny boczny biały	1
MU1	KOŁO. typ NOVA PRO PREMIUM Rimfree miska WC wisząca z deską wolnoopadającą białą	1
MU1	Splasz KOŁO Technic GT przycisk spłukujący KOŁO Elegant Chrome	1
P1	Pisuar KOŁO, typ Nova Pro z syfonem pisuarowym	1
P1	Spluczka ciśnieniowa Koło Schellomat Basic	1

MEBLE KUCHENNE:


Błat: płyta laminowana odporna na temperaturę kolor dąb

Szafki: korpusy białe, fronty szare proste, uchwyty czarne pionowo

SZ1	Obudowa szer. 60cm na lodówkę podblatową	1
SZ1	Lodówka podblatowa do wys. 90cm bez zamrażarki	1
SZ1	Obudowa szer. 60cm, szafka pod zlew jednokomorowy, szuflada dolna z koszem, (4 pojemniki)	1
SZ2	Zlew stalowy jednokomorowy gładki z ociekaczem bocznym	1
SZ2	Bateria kuchenna	1
SZ3	Szafka narozna z 1 półką 60x120cm	1
SZ4	Szafka szer. 80cm - 3 szuflady	1
SZ5	Półka wspornikowa, dł. 140cm 50cm nad blatem, grubość min. 3cm - kolor analogiczny do blatu	1



INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Łasku ul.Południowa 1, 98-100 Łask
OBIEKT	Przebudowa lokalu w budynku biurowym
LOKALIZACJA	Łask ul. 9 Maja 33 dz. nr 259/2
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Justyna Lis mgr. nr 29/R-19/1/LOOIA/09
ETAP PROJEKTU	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU	POMIESZCZENIA 4.5-RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY
SKALA	1:50
DATA	05.2021
NR RYSUNKU	010 41




ZESTAWIENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH:

symbol	typ	ilość
F	Farba lateksowa biała	17,0 m ²
G1	Tubądzin, seria Pastiche kolor Kość słoniowa połysk 20x20cm	20,6 m ²
G2	Tubądzin, seria Pastiche kolor MONO LASTRYKO 20x20cm	7,5 m ²
L	Lustro klejone do ściany na wyrównaną powierzchnię z płyty gki	0,8 m ²


Podano ilości bez zapasu na spady. Przed zamówieniem należy sprawdzić i potwierdzić wskazane powierzchnie płytek.

LEGENDA:

- początek układania płytek
- ⊠ gniazdo wtykowe
- łącznik
- ⊞ zasilanie



w szafkach kuchennych cokoł pełny 6cm



TOLAETA