

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „**Wykonanie dojścia do wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym przy ul. Wiosennej 13 w Siechnicach**”

1. Stan istniejący

Nawierzchnia gruntowa bez obrzeży betonowych.

2. Zakres robót do wykonania.

- 1) Wyprowadzenie pojemników na odpady i ustawienie ich w miejscu, które nie będzie utrudniać prowadzenia prac oraz swobodnego użytkowania przez mieszkańców oraz firmę odbierającą odpady,
- 2) Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy,
- 3) Roboty ziemne – korytowanie nawierzchni na głębokość 31 cm, długości ok. 6,00 m dłuższy bok, ok. 4,50 m krótszy bok i szerokości 2,0 m z wywozem i utylizacją urobku na koszt Wykonawcy,
- 4) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z materiału kamiennego o frakcji 4/31,5 mm grubość 20 cm po zagęszczeniu mechanicznym,
- 5) Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8/30 na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem w ilości ok 13 mb,
- 6) Obniżenie krawężnika przy krawędzi jezdni do poziomu drogi,
- 7) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3 cm wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, ze spadkiem w kierunku drogi,
- 8) Uporządkowanie terenu – pasa drogowego po wykonanych robotach,
- 9) Wprowadzenie pojemników na odpady do wiaty śmietnikowej.

Transport materiałów z placu budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich zsunięcia się z samochodu - przyczepy, kruszywo, ziemię zabezpieczyć przed zsypaniem się z samochodu plandeką.

3. Wykonanie robót

Do wykonania robót można przystąpić po podpisaniu umowy lub zlecenia. Zaleca się, aby oferent dokonał oględzin w miejscu realizacji robót celem prawidłowego oszacowania kosztów i ryzyka. W okresie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca będzie

g

zobowiązany do zabezpieczenia miejsc robót. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty bezpośrednie, pośrednie, podatki nałożone na Wykonawcę zgodnie z obowiązującym prawem i inne podobnego rodzaju obciążenia. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób nie powodujących kolizji z funkcjonowaniem okolicznych mieszkańców. Elementy i materiały z rozbiórki należy zutylizować. Wykonawca po zakończeniu zadania uporządkuje teren oraz otoczenie z nieczystości związanych z realizacją robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania zasad BHP, Sanepidu i P.POŻ., jak również zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz środowiska naturalnego przed degradacją. Rozpoczęcie robót może nastąpić po protokólnym przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezabudowanych niebezpiecznych wykopów na czas dłuższy niż potrzebny do ich zasypania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody.

4. Inne istotne warunki zamówienia

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2013 r. Dz. U. poz. 1232 z późn.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu rozbiórki budynku. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

5. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.

6. Odbiór prac odbędzie się komisyjnie w terenie, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę. Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru końcowego robót.

Płatność zostanie dokonana w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę i wynosi 21 dni od daty jej utrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

7. Termin realizacji do 31.05. 2023 r.

Sporządziła: Sylwia Gałuszka