

Dom Kultury w Wilczyskach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
01 UTWARDZENIE PLACU I MODERNIZACJA ESTRADY				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 27,80*16,40	m2	455,92
		razem	m2	455,92
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 27,80*16,40	m2	455,92
		razem	m2	455,92
3	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	455,92
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	455,92
5	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 27,80*2+16,40*2	m	88,4
		razem	m	88,4
6	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 27,7*16,30	m2	451,51
		razem	m2	451,51
7	KNR 9-20 0402/03	Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewnętrznej 80mm w zwojach z filtrem z tkaniny technicznej na wykonanej podsypce 4*27,5	m	110
		razem	m	110
8	KNR 9-20 0301/01	Studzienki niewłazowe z rurą trzonową o średnicy 200mm, zwieńczenie ze stożka i pokrywy lub włazu	szt	4
9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek terenowych bez oparcia -pojedyncze o długości np. 2m	szt	60
10	KNR 2-02s 1110/01	Podłogi z desek struganych o grubości 25mm-UWAGA! DESKI W GATUNKU DĄB LUB INNE DREWNO TRUDNOSCIERALNE LIŚCIASTE DOPUSZCZONE DO WBUDOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (((13,90+5,40)/2)*8,20	m2	79,13
		razem	m2	79,13
11	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	400