

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Kody CPV: 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych Przebudowa i linii telekomunikacyjnej napowietrznej		
1.1	KNR 503/318/3	Budowa słupa żelbetowego 8,5m pojedynczego SZP 8,5 z belką ustojową i osprzętem	kpl	8
1.2	KNR 503/602/2	Montaż puszeki kablowej na słupie	szt	5
1.3	TPSA 40/506/4	Ułożenie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 7x2x0,5	m	100
1.4	TPSA 40/506/4	Ułożenie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 5x2x0,5	m	314
1.5	TPSA 40/506/4	Ułożenie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 2x2x0,5	m	250
1.6	TPSA 40/506/4	Ułożenie kabla napowietrznego XzTKMXpwn 1x2x0,5	m	100
1.7	KNP 1901/131/7 (2)	Wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 7x2	kpl	2
1.8	KNP 1901/131/7 (1)	Wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 5x2	kpl	1
1.9	KNP 1901/131/7 (1)	Wykonanie złącza równoległego z wyłączeniem równoległości na kablu 2x2	kpl	2
1.10	KNR 501/1310/5	Pomiary kabla miedzianego do 50 par	kpl	4
2	Element	Kody CPV: 45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych Demontaże		
2.1	KNR 503/318/3	Demontaż słupa kablowego	szt	6
2.2	TPSA 40/506/4	Demontaż kabli napowietrznych	m	760