

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Ul. Oszustowskiego – poszerzenie ulicy na odcinku od wjazdu do szkoły/muzeum w kierunku północnym do granicy działki nr 198 obr. 20 Krowodrza - zabezpieczenie kabli nN

ADRES INWESTYCJI: ul.Oszustowskiego, Kraków

NAZWA INWESTORA: Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa

ADRES INWESTORA: ul.Centralna 53, Kraków

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

WYKONAWCA:

ELWAR Sp. z o.o.


Paweł Jasek

Kierownik Działu Ofertowania i Sprzedaży

Data opracowania

08.05.2024

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Paweł Jasek

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Ul. Oszustowskiego - poszerzenie ulicy na odcinku od wjazdu do szkoły/muzeum w kierunku północnym do granicy działki nr 198 obr. 20 Krowodrza - zabezpieczenie kabli nN

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Ul. Oszustowskiego - poszerzenie ulicy na odcinku od wjazdu do szkoły/muzeum w kierunku północnym do granicy działki nr 198 obr. 20 Krowodrza - zabezpieczenie kabli nN						
1			Linia kablowa nN relacji KRK44659 - ZK-KRK324902, KRK347414 - ZK-KRK202076			
1.1	KNNR 5 0701-03 z.sz.2.14. 9902-01	Nr STWiOR: U -31.01.02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m3		
			12 * 1,0 * 0,4	m3	4,800	
					RAZEM	4,800
1.2	KNNR 5 0705-01	Nr STWiOR: U -31.01.02	Ułożenie rur osłonowych o śr.160mm	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
1.3	KNNR 5 0702-03 z.sz.2.14. 9902-01	Nr STWiOR: U -31.01.02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m3		
			12 * 0,8 * 0,4	m3	3,840	
					RAZEM	3,840
2			Prace dodatkowe			
2.1	kalk. własna	Nr STWiOR: U -31.01.02	Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora: w sieci nN	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.2	kalk. własna	Nr STWiOR: U -31.01.02	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000