

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 04.08.2022r



ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

dot.: postępowania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Baninie”.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o:
Instalacje sanitarne:
 - projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 - projekt przyłącza gazu;
 - profile kanalizacji sanitarnej;
 - profile instalacji c.o. oraz zestawienie rur i grzejników;
 - aksonometrie instalacji wodociągowej i hydrantowej;
 - rozwiązanie instalacji gazowej wewnętrznej i aksonometrii gazu;
 - zestawienie urządzeń kotłowni;
 - zestawienie materiałów do wentylacji

Odpowiedź: Całość opracowania powyższych elementów znajduje się w dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu. W załączeniu profile sieci zewnętrznych (Załącznik nr 7).

- 2 Prosimy o udostępnienie odrębnych opracowań opisanych np. na rysunku PZT w zakresie:
 1. Projektowane przyłącze wodociągowe
 2. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
 3. Projektowane przyłącze instalacji gazowej
 4. Projektowane przyłącze instalacji elektrycznej**Odpowiedź: Całość opracowania powyższych elementów znajduje się w dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, włącznie z profilami sieci zewnętrznych (w załączeniu Załącznik nr 7).**

3. Proszę o udostępnienie projektu usunięcia kolizji z linią elektroenergetyczną napowietrzną.
Odpowiedź: Z informacji zawartych m.in. na mapie do celów projektowych jedyna kolizja jaka występuje w obrębie projektowanej sali sportowej to sieć wewnętrzna zasilania latarni na terenie działki sąsiadującej z projektowaną

inwestycją. Nie powstał projekt usunięcia kolizji, linia nieczynna do demontażu.

4. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości słupów sali gimnastycznej 6.4 oraz 6.5 oraz opisanie ich na rysunku K-09 Rzut parteru. Słupy te nie zostały opisane, a ilości podane na rysunku K-27 Słupy żelbetowe (24 szt.) nie pokrywają się z ilością słupów na rzucie K-09 (19 szt.). Dodatkowo rozbieżność występuje z rysunkiem A-05 Rzut parteru seg. C projektu architektonicznego - ilość słupów sali 14szt.

Odpowiedź: W załączniku nr 5 Zamawiający umieścił poprawione rysunki K-09 i K-27 i wg. tych rysunków Wykonawca winien przyjąć ilość słupów.

5. Czy są dostępne jakiegokolwiek rysunki wentylacji?

Odpowiedź: W załączeniu zamawiający udostępnia rysunki (Załącznik nr 6).

6. Prosimy o potwierdzenie braku występowania obudów instalacji (kominów) powyżej stropodachu. Jeśli one nie występują proszę o podanie sposobu zakończenia i izolacji instalacji przebijających stropodach.

Odpowiedź: Potwierdzam brak obudów pionów. Sposób zakończenia projektowanych pionów w zależności od wybranego systemu. Dostępne są między innymi preizolowane przepusty stropowe zakończone „wywiewką”.