



wszyscy wykonawcy

dotyczy: **BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNO**

- I. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytania:

Szanowni Państwo

W związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w postępowaniu poniżej przesyłamy pytania i wnioski dotyczące SIWZ do w/w przetargu:

1. W nawiązaniu do treści odpowiedzi z dnia 18.01.2021 r w sprawie określenia zakresu robót objętych przetargiem proszę o wyjaśnienie :
-czy wyłączone odcinki S4-S6 i S34-S36 są wykonane ?
-czy studnie S4,S6,S34,S36 należy wbudować i zaślepić , czy są wykonane i należy się do nich włączyć ?

Ad. 1 Odcinki S4-S6 oraz S34-S36 zostały wykonane. Studnie S4, S6, S34, S36 zostały wykonane i należy się do nich włączyć.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę stalowych rur przewiertowych i ochronnych na rury PE100 SDR17 lub PE100 SDR 11.
Jeżeli odpowiedź jest twierdząca proszę podać wymagane średnice i parametry rur PE.
Aktualnie powszechnie stosowaną metodą bezwykopową przejścia pod przeszkodami jest wykonywanie przewiertów sterowanych rurami PE. Wykonanie przewiertów sterowanych rurami PE pod drogami i przeszkodami terenowymi gwarantuje spełnienie wymogów użytkowych , wytrzymałościowych i gwarancyjnych oraz charakteryzuje się znacznie dłuższą „żywnością” – rury PE są odporne na korozję.

Ad. 2 Zamawiający wyrazi zgodę za zamianę stalowych rur przewiertowych i ochronnych na rury PE100 SDR17 lub PE100 SDR11. Warunkiem udzielenia takiej zgody **jest uzyskanie przez wykonawcę pisemnej zgody Projektanta sieci kanalizacyjnej wraz z warunkami zastosowania technologii zamiennej dla przewiertów.**

- II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
- III. Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron postępowania.

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliszczyński