

PRZEDMIAR				
Utwardzenie terenu przyległego do budynku Szkoły Podstawowej w Bidzinach dz nr ewid. 254/1, pow. 330m ²				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
01. 02. 02. 11	01.00.0 0.00.45 233120- 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z koniecznymi rozbiórkami pozostałości asfaltu wraz z pomiarami wysokościowymi terenu. (Odprowadzenie wód opadowych od budynku)	m ²	330,00
SS T CP V	04.00.0 0.00 452330 00-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
1	04.04.0 2.12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 7cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 7cm-jezdni.	m ²	330,00
SS T CP V	05.00.0 0.00 452330 00-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
11	08.01.0 1.12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm x 100cm na ławie betonowej. (Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cmx100cm ułożone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.5cm po zagęszczeniu na ławie betonowej (beton B15) V=0,13m ³ /m)	mb	27,00
2	05.03.1 3.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca 3cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca, 3cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod wiążącą.	m ²	330,00
3	05.03.1 3.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ściernalna gr. w-wy 5cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ściernalna, gr. w-wy 5cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ściernalną. Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybko rozpadową w ilości pod ściernalną.)	m ²	330,00