

Jednostka projektowa:

JR Andrzej Rybak

Rataje 8 27-215 Wąchock
tel: 880-149-474; 880-815-418
e-mail: jrprojekty@gmail.com

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania:

Budowa drogi leśnej nr 29 w DSD (nr inw. II-I) na terenie leśnictw Lipie i Majówka obrębu leśnego Starachowice

Inwestor:	Lokalizacja:
Nadleśnictwo Starachowice ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d 27-200 Starachowice	Gmina: Starachowice, Grody Wąchock Powiat: starachowicki województwo: świętokrzyskie

UZGODNIENIA:

Autorzy opracowania:		
Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant:		
<i>mgr inż.</i> Andrzej Rybak	SWK/0094/PWB/15	

Rataje: maj 2022r

Spis treści

1. Przedmiot opracowania	3
2. Cel opracowania.....	3
3. Podstawa opracowania	3
4. Charakterystyka drogi i występującego na niej ruchu	4
5. Opis stanu projektowanego	4
5.1. Założenia projektowanej organizacji ruchu na czas stały	4
5.2. Oznakowanie pionowe i poziome.....	4
5.3. Sposób umieszczania znaków pionowych.....	5
5.4. Wymagania dotyczące znaków pionowych.....	5
5.5. Wymagania dotyczące oznakowania poziomego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6. Część rysunkowa.....	5

O P I S T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja została opracowana na potrzeby budowy drogi leśnej nr 29 w DSD (nr inw. II-I) na terenie leśnictw Lipie i Majówka obrębu leśnego Starachowice

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest oznakowanie drogi leśnej jako drogi zamkniętej dla ogólnodostępnego ruchu pojazdów.

3. Podstawa opracowania

- Wizja na działce
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r poz. 784)
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2310z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r poz. 2311 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1376 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 124)
- Zarządzenie GDLP nr 36 z dnia 28 maja 2021r w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerami

4. Charakterystyka drogi i występującego na niej ruchu

Planowana stała organizacja ruchu wprowadzona zostanie w związku z budową drogi leśnej nr 29 w DSD (nr inw. II-I) na terenie leśnictw Lipie i Majówka obrębu leśnego Starachowice

Droga leśna rozpoczyna się na końcu zjazdu z drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach, a kończy się zjazdem z drogi powiatowej nr 0618T relacji Lipie – Henryk Szyb.

Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną leśną zamkniętą dla ogólnodostępnego ruchu pojazdów. Bez żadnych ograniczeń w normalnych warunkach może się po niej odbywać ruch pieszych i rowerów. Wjazd na drogę możliwy jest dla pojazdów służb leśnych oraz pojazdów posiadających stosowne zezwolenie zarządcy drogi Nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice.

Parametry drogi:

- droga jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa z mijankami umożliwiającymi wymijanie się pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach
- nawierzchnia gruntowa ulepszona (tłuczniowa)
- szerokości jezdni 3,5m z poszerzeniami na mijankach do 6,5m
- jezdni z obustronnymi poboczami szerokości 0,75m
- na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h
- droga usytuowana w terenie leśnym

Na drodze w obrębie opracowania usytuowane są zjazdy na inne drogi leśne, szlaki zrywkowe i linie oddziałowe.

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Założenia projektowanej organizacji ruchu na czas stały

Założeniem do wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla budowanej drogi jest zamknięcie jej dla ogólnodostępnego ruchu pojazdów mechanicznych. Ograniczenie prędkości na drogach leśnych wynika z zasad poruszanie się po drogach leśnych.

5.2. Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki należy rozmieścić zgodnie z planem sytuacyjnym, Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach oraz z Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021r.

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe należy umieszczać zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach.

Oznakowanie poziome

Nie wprowadza się oznakowania poziomego

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nie wprowadza się na drodze urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

5.3. Sposób umieszczania znaków pionowych

Oznakowanie pionowe należy usytuować:

- dolna krawędź znaku usytuowana na wysokości min. 2,0 m powyżej poziomu terenu
- wewnętrzna krawędź znaku w odległości min. 0,5m od krawędzi jezdni, na krawędzi pobocza lub poza nim.
- Znaki usytuowane poza poboczem

5.4. Wymagania dotyczące znaków pionowych

- wielkość znaku :
 - znaki dla użytkowników drogi leśnej mini (MI)
- wykonanie znaków z folii odblaskowej typu 1
- słupki znaków należy trwale zakotwiczyć w gruncie zapewniająca ich stabilność

6. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania na drodze – do 31.12.2023r

6. Część rysunkowa

rys. 1 Orientacja

rys. 2 Projekt organizacji ruchu skala 1:500


Andrzej Rybak

ORIENTACJA

SKALA 1:25 000

Legenda

Lokalizacja inwestycji



Projektowana droga leśna nr 29

Biuro projektowe:
JR Justyna RybakWielka Wieś 8a
27-215 Wachek
tel: 880-149-474; 880-815-418INWESTOR:
Nadleśnictwo Starachowice
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 14d
27-200 StarachowiceOBIEKT:
Budowa drogi leśnej nr 29 w DSD (nr II-I) w leśnictwie
Lipie i Majówka obrębu leśnego Starachowice

RYSUNEK:

Orientacja

RYS. NR

1


STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Rybak	SWK/0094/PWBD/15	XII-2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Justyna Rybak	SWK/0093/PWBD/15	XII-2021	
	Data opracow.			SKALA
	2021			1:25 000

Tablica informacyjna TL-1



Nadleśnictwo Starachowice

Droga leśna



Nie dotyczy:
rowerów, osób uprawnionych
na podstawie
odrębnych przepisów


Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach



Regulamin korzystania z dróg leśnych dostępny
na stronie: www.starachowice.lasy.gov.pl


tel: 0-41 274 76 20

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
skala 1:500




Początek projektowanej drogi
włączenie do drogi gminnej przez istniejący zjazd

Legenda

 Oznakowanie pionowe projektowane

JR	Obiekt:	Budowa drogi leśnej nr 29 w DSD w leśnictwie Lipie i Majówka			
	Adres:				
	Temat rysunku	Organizacja ruchu - oznakowanie projektowane			
	Projektant:	mgr inż. Andrzej Rybak	SWK/0094/PWBD/15	Data	maj 2022
	Opracował :			Skala Numer rys.	1:500 3-1

skala 1:500



Koniec projektowanej drogi
wjazd przez projektowany zjazd z drogi powiatowej