



"J"
konstrukcja poszerzenia / remontu jezdni bitumicznej
oraz nawierzchni wlotu przed ul. Sikorskiego
skala 1:10




Uwaga.
Pełna konstrukcja do zastosowania na poszerzeniu jezdni
oraz na odcinku wlotu od km 0+003.5 - 0+023.5
Warstwa ścieralna do wykonania na całej szerokości jezdni.


"2"
konstrukcja nawierzchni jezdni z kruszywa
skala 1:10




"3"
konstrukcja nawierzchni pobocza i zjazdów
z ul. Decowskiego, skala 1:10



"4"
konstrukcja nawierzchni chodnika
skala 1:10




"A"
poszerzenie jezdni bitumicznej
skala 1:20




1. frezowanie profilujące całej jezdni
2. odcięcie 25 cm istniejącej krawędzi jezdni
3. wykonanie wcięcia 50 cm pod zakładkę warstwy wiążącej
4. wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej poszerzenia
5. wykonanie warstwy wiążącej z zakładką 50 cm
6. oczyszczenie i skroplenie całej szerokości jezdni
7. wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni

"B"
krawężnik wtopiony przed chodnikiem
skala 1:20




1. krawężnik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. ława betonowa C12/15, F=0.12 m2

"D"
zakończenie chodnika obrzeżem
skala 1:20



1. obrzeże betonowe 8x30 cm
2. ława betonowa C3/4, F=0.04 m2

"K"
profil kanału technologicznego
skala 1:10



1. taśma ostrzegawcza 200 mm, pomarańczowa
2. taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 200 mm, pomarańczowa
3. rura osłona HDPE 125/108
4. 3x rura opto HDPE 40/3.7 + wiązka mikrorur 7x10
5. zagęszczona zasyпка

Autor:



Urban Media
ul. Marszałkowska 55/73 lok 22, 00-676 Warszawa

Inwestor:



Wójt Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Nazwa zadania:

Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3B.
Rozbudowa drogi gminnej nr 410709W - ul. Decowskiego w m. Latchorzew na odcinku od ul. Sikorskiego do granicy gminy

Faza opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Nr rysunku:

D.5

Tytuł rysunku:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Skala:

1:10/20

Funkcja:	Nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant	mgr inż. Rafał Urban	drogi	LUB/0184/PW0D/06		11.2020
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Jaroński	drogi	MAZ/0037/P00D/13		