




Gmina ŁĄK  
m. GRABINA

- Wartości rzędnych oraz głębokości osi istniejących sieci podziemnych podano w przybliżeniu.
- W rejonie istniejącego uzbrojenia wykonano przekopy kontrolne a roboty wykonywać ręcznie.
- W miejscach skrzyżowań na kablach niskiego napięcia oraz kablach telekomunikacyjnych nadozyc rury ochronne dwudzielne.
- W miejscach niernormatywnych zbliżeń do kabli telekomunikacyjnych nadozyc na kabie rury ochronne dwudzielne.
- Istnieje możliwość wystąpienia kolizji, które należy rozwiązać w trakcie wykonywania robot
- Wykop wskazoprzeciwny, umocniony;
- W przypadku wystąpienia gruntu innego niż płaszczysty posadowienie kolumny na podspocy płaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kat 90°;
- Zasypkę wykonaną utworami płaszczystymi do wysokości 30cm powyżej rury a dalej gruntem rodzimym.
- W miejscach przejścia podłoża gruntowego z gruntu niespoistego na spoisty wzmoćnić podłożo 20 cm podsypek, układaną na geowłókninie.
- Zasypkę wykupu ponad warstwę ochronną, zlokalizowaną w jezdni drogi, gruntu wykupu ponad z sypkiego gruntu rodzimego drobnio lub średnioziarnistego (grunt łatwowyciszalny).
- W przypadku występowania gruntów wyszczynowych dokonac wymiany g



oziom porównawczy 80,00m n.p.m.

[illegible][illegible]

EKORAJ	Projektował:	mgr inż. Katarzyna Sobko	upr.118/01/2014	
	Sprawił:	inż. Jerzy Sławinski	upr.114/78/Wzm	
EKORAJ	Opracował:	mgr inż. Agata Siewek		
	Nazwa obiektu budowanego:	Ogrodzenie gospodarki ściekowej w zlewni Jarz Ciecchomskiego, Górskiego i Zdrowskiego gminy Łąck – ślecz kanalizacji sanitarnej		
EKORAJ	Wzrost:	2		
	Gmina Łąck, I. Gostyńskiego 2, 09-520 Łąck			
EKORAJ	Strona:	1		
	Nazwa rysunku:	Data		
EKORAJ	Profil kanalizacji łocznej PRZEPŁOMIENIA nr6	Nr rys.		
		09.2009 1:500 22/S		

inwestor:	Gmina Łąck ul. Gostyńska 2 85-050 Łąck	Nazwa obiektu budowlanego: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Góreckiego i Zdrowskiego gminy Łąck – sieć kanalizacji sanitarnej dla: Grabiny i części Załdziejza
-----------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa rysunku:	Data	Skala	Nr ys.
	09.2009	1:100 1:500	
Branża: <b>SANITARNA</b> Profil kanalizacji tłocznej PRZEPOMPOWIA nr6			