

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszycy

Adres inwestycji: działki nr 6 i 7; obręb 0002; miejscowość Głuszycza

Inwestor: Gmina Głuszycza

Adres inwestora: ul. Grunwaldzka 55; 58-340 Głuszycza

Branża: opracowanie wielobranżowe

Data opracowania:

Stawka r-g:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR

pozycje kosztorysu

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Oświetlenie płyty boiska				
1.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	141.990		
1.2	KNR-W 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m- podsypka	m	402.000		
1.3	KNNR 5 0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 5x16mm2 - ośw. zew.	m	402.000		
1.4	KNNR 5 0602-04	Bednarka FeZn 30x4	m	402.000		
1.5	KNR-W 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m- nasypka	m	402.000		
1.6	KNR-W 5-10 0317-05	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV	m3	30.510		
1.7	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi - nadmiar z wykopu	m3	111.480		
1.8	KNNR 5 1001-02	Maszt oświetleniowy MW 16/4/F400 wraz z belką i fundamentem + złącze bezpiecznikowe	szt.	6.000		
1.9	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - Match 40° 384 LH351C 960W 142100lm	kpl.	12.000		
1.10	KNR 5-14 0604-02	Przyklejanie tabliczek opisowych	szt.	6.000		
1.11	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm wciągane do rur 3xDYc 1x2,5 mm2	m	324.000		
1.12	KNNR 5 1204-02	Montaż trójfazowego zabezpieczenia obwodów oświetlenia + załączanie	kpl.	2.000		
1.13	KNR 5-08 0614-02	6 szt. uziomów gł 6 m	m	36.000		
1.14	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	2.000		
1.15	KNNR 5 1304-01	badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	6.000		
1.16	KNR 13-2 0301-01	Pomiar natężenia oświetlenia	kpl.	1.000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
2		2. Renowacja boiska				
2.1	KNR 2-02 1101-07	Kruszywo pod nawierzchnię boiska 60 ton Piasek płukany o frakcji 0,2-2,0 mm	m3	40.000		
2.2	KNR 2-23 0208-03 0209-03 0211-01	Renowacja boiska: badanie podłoża, wertykulacja nawierzchni, spulchnienie nawierzchni, napowietrzanie, zasiew, piaskowanie, włókowanie, nawożenie startowe	m2	7500.000		
2.3	KNR 2-21 0215-01	Dostarczenie nawozów	kpl.	1.000		
Razem dział: Siedziska stadionowe						
3		3. Wygrodzenie strefy boiska				
3.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) pod słupki ogrodzenia	m3	2.970		
3.2	KNR 2-02 0203-01	Zabetonowanie słupków ogrodzenia - ręczne układanie betonu	m3	2.970		
3.3	KNR 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie panelowe wys. 1,2 m	m	160.000		
3.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi - nadmiar z wykopu	m3	2.970		
Razem dział: Bieżnia sportowa						
4		4. Bramka				
4.1	KNR 2-23 0310-07	Dostawa i montaż bramki piłkarskie 2 szt + tuleje 4 szt + siatka 2 szt.	kpl	1.000		
Razem dział: Furtka wejściowa i brama wjazdowa						

pozycje kosztorysu

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: