


Detale zbrojenia  
słupów  
skala 1:25



Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
S1	2		1	12	3,51	4	8	28,08	24,94	30,86
			2	6	0,89	15	30	26,70	5,93	
Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
S2	2		1	12	3,51	4	8	28,08	24,94	32,99
			4	6	1,21	15	30	36,30	8,06	

BETON C20/25 (B25)-W8  
STAL A-IIIN (RB500W)  
STAL A-0 (St0S-b)

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
KRAJAN Sp. z o.o.  
Wiśniewa 18  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
t. 052 388 10 10  
t.k. 502 48 37 21

email: [krajan@inbox.com](mailto:krajan@inbox.com)  
www: [www.pphkrajan.pl](http://www.pphkrajan.pl)

INWESTOR:

GMINA KOŁO  
UL. H. SIENKIEWICZA 23  
62-600 KOŁO

PROJEKT:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM  
O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUŻNYM I

LOKALIZACJA:

KIELCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378  
OBRĘB 009 KIELCZEW SMUŻNY I

TYTUŁ RYS.:

DETALE ZBROJENIA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inż. Karol Sienkiewicz  
Upr.Nr ZAP/0131/P00K/12

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:

mgr inż. Wojciech Sienkiewicz  
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA

1:25

NR. PROJ.

06/2023

NR. RYS.

16K

DATA

09/2023