


Rzut parteru
kanalizacji sanitarnej i
drenażu opaskowego
skala 1:100



LEGENDA:

- - - - - rura drenarska karbowana

UWAGI:

- Drenaż w otulinie przy fundamentach należy ułożyć na głębokości nie przekraczającej głębokości posadowienia budynku ze spadkiem 0,5% pokazanym na rysunkach.
- Studzienki drenarskie należy wykonać systemowe z rur karbowanych Ø315 mm, z pokrywą PP.
- Na drenażu projektuje się rewizje drenarskie Ø100 zakończone zaślepkami z kratką.
- Wody drenażowe odprowadzane będą do gruntu.

LEGENDA:

110 PCV 1,5% KANALIZACJA SANITARNA
- - - - - ODP. KAN. SANIT.

UWAGI:

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PP (Polipropylen) kielichowych dla instalacji wewnętrznej i PCV (Policlorek winylu - kolor pomarańczowy) dla instalacji zewnętrznej, uszczelnianych za pomocą pierścienia gumowego.

W miejscu przejść przewodów przez elementy konstr. budynku (fundamenty i ściany fundamentowe) oraz pod ławami fundamentowymi zastosować rury ochronne stalowe. Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzką rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym.

Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanit. przez przegrody wykonać z zachowaniem klasy odp. ogniowej.

STATUS: **PROJEKT TECHNICZNY**



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sepolno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajjan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajjan.pl

INWESTOR: GMINA KOŁO
UL. H. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOŁO

TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM
O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUŻNYM I

LOKALIZACJA: KIELCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378
OBRĘB 009 KIELCZEW SMUŻNY I

TYTUŁ RYS.: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
I DRENAŻU OPASKOWEGO

PROJEKTANT INST. SANIT.: mgr inż. Andrzej Najdowski Jpr. POM/0138/POOS/04		SPRAWDZAJĄCY INST. SANIT.: mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PWOS/07	
SKALA 1:100	NR. PROJ. 06/2023	NR. RYS. 2IS	DATA: 09.2023