


Przekój A-A
skala 1:50



1	Nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa	1cm
	Beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym	15cm
	Folia budowlana polietylenowa	
	Piasek zagęszczony do $I_s=1$, średnioziarnisty	15cm
	Grunt rodzimy dogęszczony do $I_s=0,97$	15cm
2	Kostka Betonowa	6cm
	Podsyпка z piasku (frakcja 0-2mm)	4cm
	Podbudowa piaskowo - cementowa	15cm
	Warstwa odsączająca	10cm

STATUS:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**KRAJAN**

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE

KRAJAN Sp. z o.o.

Wiśniewa 18

89-400 Sępólno Krajeńskie

t. 052 388 10 10

t.k. 502 48 37 21

email: krajjan@inbox.com

www: www.pphkrajjan.pl

INWESTOR:	GMINA KOŁO UL. H. SIENKIEWICZA 23 62-600 KOŁO
PROJEKT:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI
LOKALIZACJA:	KIELCZEW SMYŻNY I, DZ. NR 378 OBRĘB 009 KIELCZEW SMUŻNY
TYTUŁ RYS.:	PRZEMOCEN A-A
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Lesław Gajda Upr.Nr UAN 8346/33/88
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:	mgr inż. Karol Sienkiewicz Upr.Nr ZAP/0131/POOK/12
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Piotr Adamowski Upr.Nr POKK/227/2008
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:	mgr inż. Wojciech Sienkiewicz Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08
SKALA:	1:50
NR. PROJ.	06/2023
NR. RYS.	4AB
DATA:	06.2023