


Przekój A-A
skala 1:50

1	Nawierzchnia sportowa poliuretanowa-gumowa	1cm
	Beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym	15cm
	Folia budowlana polietylenowa	
	Piasek zagęszczony do $l_s=1$, średnioziarnisty	15cm
	Grunt rodzimy dogęszczony do $l_s=0,97$	15cm
2	Kostka Betonowa	6cm
	Podsyпка z piasku (frakcja 0-2mm)	4cm
	Podbudowa piaskowo - cementowa	15cm
	Warstwa odsączająca	10cm

STATUS:

PROJEKT TECHNICZNY



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10
t.k. 502 48 37 21
email: kraj@inbox.com
www: www.pphkraj.pl

INWESTOR:	GMINA KOŁO UL. H. SIENKIEWICZA 23 62-600 KOŁO
PROJEKT:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTR. PRZY SP W KIELCZEWIE SMUŻNY I
LOKALIZACJA:	KIELCZEW SMUŻNY I, DZ. NR 378 OBRĘB 009 KIELCZEW SMUŻNY I
TYTUL RYS:	PRZĘKROJ A-A
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:	mgr inż. Karol Sienkiewicz Upr. Nr. ZAP/0131/POK/12
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:	mgr inż. Wojciech Sienkiewicz Upr. Nr. KUP/0109/PWOK/08
SKALA:	1:50
NR. PROJ.	09/2023
NR. RYS.	5K
DATA:	09.2023