

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana strzechy na chałupie oświatowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle  
ADRES INWESTYCJI : ul. Trasa Mazurska 1b; 07-420 Kadzidło  
INWESTOR : MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE  
ADRES INWESTORA : PLAC GEN. J. BEMA 8, 07-410 OSTROŁĘKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Leszek Piątkowski  
DATA OPRACOWANIA : 01.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.08.2024

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wymiana strzechy	1	12
2	Strop - montaż płyt OSB gr. 25mm	13	14

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45453100-8</b>	<b>Wymiana strzechy</b>			
1	KNR 19-01 d.1 0426-02	Rozebranie pokrycia słomą (strzeszakami) przy nachyleniu połaci 85-120 %  (9,00*10,60)/cos(49)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,41</b>
2	KNR 4-01 0701- d.1 02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> . NA KOMINIE (0,50+1,00)*2*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
3	KNR 4-01 0735- d.1 07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
4	KNR 19-01 d.1 0416-09	Wymiana ołacenia dachu przy odstępie łąt ponad 24 mm ZAŁOŻONO WYMIANĘ 25% ŁAT poz.1*0,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,35</b>
5	KNR 19-01 d.1 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką. ZAŁOŻONO WYMIANĘ 2 KROKWI 13X14CM 5,80*2	m  m	  11,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,60</b>
6	KNR 19-01 d.1 0634-06	Odrzybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m <sup>2</sup> poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,41</b>
7	KNR AT-09 d.1 0402-01	Strzecha słomiana - pokrycie dachu słomą  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,41</b>
8	KNR AT-09 d.1 0401-08	Strzecha trzcinowa - kalenica trzcinowa. STRZECHA SŁOMIANA - KALENICA SŁOMIANA 10,60	m  m	  10,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,60</b>
9	KNR 19-01 d.1 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho. IZOLACJA KALENICY SZEROKOŚCI OK. 1,00 M Z JEDNEJ STRONY 10,60*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,20</b>
10	KNR AT-09 d.1 0402-04	Strzecha słomiana - kalenica - zamocowanie kozłów i żerdzi poziomych  16	szt.  szt.	  16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
11	KNR K-05 0102- d.1 04 poz. zastępcza	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej. MONTAŻ NOWEJ DESKI SZCZYTOWEJ "SPAROGI"  5,20/cos(49)*4	m  m	  31,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,70</b>
12	KNR AT-09 d.1 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu. OBRÓBKA BLACHARSKA KOMINA 1,40*0,60*2+0,70*1,50*2 0,70*1,40<czapka kominowa>	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3,78 0,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,76</b>
<b>2</b>	<b>45453100-8</b>	<b>Strop - montaż płyt OSB gr. 25mm</b>			
13	KNR 19-01 d.2 0628-09	Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej  9,80*8,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,40</b>
14	KNR 0-21 4007- d.2 02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych  poz.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,40</b>