

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45421131-1 Instalowanie drzwi
45431000-7 Kładzenie płytek
45431200-9 Kładzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Część A - Remont sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie damska i męska) w budynku Wydziału Nauk Społecznych.
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Grażyńskiego 53
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.07.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Remont sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie damska i męska) w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie damska i męska) w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.					
1		Roboty budowlane			
1.1		SALA GIMNASTYCZNA			
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 7*1.6*3	m ² m ²	 33.60	
				RAZEM	33.60
2	kalk. własna	Demontaż drabinek, osłon grzejników z siatki stalowej i wyposażenia sali do ponownego montażu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 17.5*10	m ² m ²	 175.00	
				RAZEM	175.00
4	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych poz.3	m ² m ²	 175.00	
				RAZEM	175.00
5	KNR-W 4-01 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych 17.5*2*10+10*2*17.5	m m	 700.00	
				RAZEM	700.00
6	KNNR 2 1205-03 analogia	Ślepe podłogi z płyt OSB gr. 15mm na legarach ułożonych krzyżowo na podkładkach elastycznych poz.3	m ² m ²	 175.00	
				RAZEM	175.00
7	KNNR 2 1205-09 analogia	Posadzka drewniana typu sportowego poz.3	m ² m ²	 175.00	
				RAZEM	175.00
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.9	m ² m ²	 518.00	
				RAZEM	518.00
9	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2*(10+17.5)*5.6+10*17.5*1.2	m ² m ²	 518.00	
				RAZEM	518.00
10	KNR 2-02 1604-01 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 2*(10+17.5)*5.6	m ² m ²	 308.00	
				RAZEM	308.00
11	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie lakierem drabinek 6*2*1*3.5	m ² m ²	 42.00	
				RAZEM	42.00
12	kalk. własna	Ponowny montaż drabinek, osłon grzejników i wyposażenia sali. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 4-01 0108-09 roboty budowlane	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.3*0.015	m ³ m ³	 2.63	
				RAZEM	2.63
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.13	m ³ m ³	 2.63	
				RAZEM	2.63
15	kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.13	m ³ m ³	 2.63	
				RAZEM	2.63
1.2		ZAPLECZE			
16	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.2*1.5*3+5	m ² m ²	 10.40	
				RAZEM	10.40
17	kalk. własna	Demontaż i wyniesienie ławek i wieszaków.	kpl.		

PRZEDMIAR

Remont sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie damska i męska) w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	kalk. własna	Demontaż natrysków.	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-01 0819-15 szatnia dam- ska szatnia męs- ka	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek $1.6*(4.5*2+2*(2.2+1.1+1.6+1.8))$ $1.6*(4.5*2+2*(2.2+1.2+1.8))$	m ² m ² m ²	 35.84 31.04	
				RAZEM	66.88
20	KNR 4-01 0811-07 szatnia dam- ska szatnia męs- ka	Rozebranie posadzki z płytek gresowych $2.2*4.5+(1.6+1+1.8)*1.1$ $2.2*4.5+(1.2+1)*1.8$	m ² m ² m ²	 14.74 13.86	
				RAZEM	28.60
21	KNR 4-04 0504-06 analogia szatnia dam- ska szatnia męs- ka	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem z pozostałości kleju $4.5*4$ $4.5*2+1.45*3.2$	m ² m ² m ²	 18.00 13.64	
				RAZEM	31.64
22	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie cokolików z PCV $4.5*2*2+4*2+3.2*2$	m m	 32.40	
				RAZEM	32.40
23	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 $4+3$	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
24	KNR 4-01 0329-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych do 80cm $0.1*2*2*0.25*(3)$	m ³ m ³	 0.30	
				RAZEM	0.30
25	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka cementowej warstwy wyrównawczej $(\text{poz.31}+\text{poz.21})*0.05$	m ³ m ³	 2.57	
				RAZEM	2.57
26	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek poz.39	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
27	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego $0.9*2*0.25*2$	m ³ m ³	 0.90	
				RAZEM	0.90
28	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie nadproży drzwiowych w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych C120mm Krotność = 2 $3*1$	m m	 3.00	
				RAZEM	3.00
29	KNR 2-02 0803-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $2*1*2+3*2*1.2*0.5$	m ² m ²	 7.60	
				RAZEM	7.60
30	KNR 2-02 0829-10 szatnia dam- ska szatnia męs- ka	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą $2.45*(4.5*2+2*(2.2+1.1+1.6+1.8))$ $2.45*(4.5*2+2*(2.2+1.2+1.8))$	m ² m ² m ²	 54.88 47.53	
				RAZEM	102.41
31	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko $4.5*2*2*2$	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80

PRZEDMIAR

Remont sali gimnastycznej z zapleczem (szatnie damska i męska) w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.31	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
33	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża poz.31	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
34	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie poz.33	m ² m ²	 19.80	
				RAZEM	19.80
35	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (4.5+1.8+2.2)*2	m m	 17.00	
				RAZEM	17.00
36	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gres wykonane na kleju wyso-koelastycznym poz.20+poz.21	m ² m ²	 60.24	
				RAZEM	60.24
37	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane regulowane 3*0.8*2.05	m ² m ²	 4.92	
				RAZEM	4.92
38	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratkami wentylacyjnymi (2+2+3)*0.8*2.05	m ² m ²	 11.48	
				RAZEM	11.48
39	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 2*4	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
40	kalk. własna	Kabiny natryskowe HPL 2*2	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
41	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.5*4+4*2+3.2*2)*2.45	m ² m ²	 79.38	
				RAZEM	79.38
42	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.44	m ² m ²	 84.69	
				RAZEM	84.69
43	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach (4.5*4+4*2+3.2*2)*1.6	m ² m ²	 51.84	
				RAZEM	51.84
44	KNR-W 2-02 1510-03 sufity ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łoży gipsowych z gruntowaniem 4.5*(4+2.2+1.1+2.2+3.2) poz.41-poz.43	m ² m ² m ²	 57.15 27.54	
				RAZEM	84.69
45	KNR-W 2-02 1515-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ftalową ościeżnic metalowych. 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
46	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.19+poz.20+poz.21)*0.01	m ³ m ³	 1.27	
				RAZEM	1.27
47	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.46	m ³ m ³	 1.27	
				RAZEM	1.27
48	kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.46	m ³ m ³	 1.27	
				RAZEM	1.27