


MOC ZAINSTALOWANA: $P_i=6.5\text{kW}$
MOC SZCZYTOWA: $P_s=5.3\text{kW}$
PRĄD OBLICZENIOWY: $I=9.0\text{A}$

PARAMETRY ROZDZIELNICY

- * stopień ochrony: IP30
- * drzwi pełne
- * doprowadzenie zasilania: od góry
- * zasilanie odbiorów: wyprowadzenie od góry
- * napięcie robocze: 230V/400V
- * wytrzymałość zwarciova aparatów: $I_k=6\text{kA}$

UWAGI:


- * w rozdzielnicę pozostawić rezerwę miejsca ~30%
- * wszystkie sygnały automatyki wyprowadzić na listwy zaciskowe
- * wszystkie połączenia z aparaturą rozdzielnic poprzez listwy zaciskowe
- * zabezpieczenie transformatora, dobezpieczenie ograniczników przepięć, dobór parametrów styczników na podstawie kart katalogowych urządzeń po wyborze dostawcy osprzętu
- * oznaczenia:
 - na drzwiach: "rozdzielnica /symbol"
 - wewnątrz: numery zgodne ze schematami
oznaczenie przewodów wg schematów



Widok przykładowego rozmieszczenia aparatów,
dokładny wymiar elewacji dopasować po wyborze
producenta/dostawcy rozdzielnic

SCHEMAT ROZDZIELNICY RER.L/3B


TN-S 400/230~50Hz, 3L+N+PE



| | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------|
| NR OBW. | 10 | | 20 | | 30 |
| MOC[kW] | - | | - | | 0.1 |
| OPIS | OCHRONNIK PRZECIWPŁYCIOWY | | LAMPKI KONTROLI NAPIĘCIA | | GNIAZDO WTYKOWE SERWISOWE |

SCHEMAT ROZDZIELNICY RER.L/3B


TN-S 400/230~50Hz, 3L+N+PE



| NR OBW. | | 101 | | 102 | 103 | | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
|---------|--|-------------------------|--|-------------------------|---------|--|---|--|--|--|--|---------|
| MOC[kW] | | 0.1 | | 0.5 | - | | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | - |
| OPIS | | OŚWIETLENIE KOMUNIKACJA | | OŚWIETLENIE KOMUNIKACJA | REZERWA | | OŚWIETLENIE OGÓLNE 03/ON/18, 03/ON/19 03/ON/19A, 03/ON/20 | OŚWIETLENIE OGÓLNE 03/ON/21, 03/ON/22 03/ON/23, 03/ON/24 03/ON/25 | OŚWIETLENIE OGÓLNE 03/ON/26, 03/ON/27 03/ON/28, 03/ON/29 | OŚWIETLENIE OGÓLNE 03/ON/30, 03/ON/31 03/ON/32, 03/ON/33 03/ON/34 | OŚWIETLENIE OGÓLNE 03/ON/35, 03/ON/36 03/ON/37, 03/ON/38 03/ON/39, 03/ON/40 03/ON/41, 03/ON/42 | REZERWA |

SCHEMAT ROZDZIELNICY RER.L/3B

TN-S 400/230~50Hz, 3L+N+PE



| NR OBW. | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
|---------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MOC[kW] | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | - | - | - | - | - |
| OPIS | LODÓWKA NA LEKI W POM. 19A | LODÓWKA NA LEKI W POM. 21 | LAMPA ZAPIEGOWA BEZCIENIOWA W POM. 21 | ZASILANIE KD | ZASILANIE KD | ZASILANIE SZK.3+SSGM GAZÓW MEDYCZYNYCH | ZASILANIE DRZWI AUTOMATYCZNYCH | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA | REZERWA |