Zestawienie materiałów

Budowa : PDOZ Konin

Lp.	Rodzaj materiału	jednostka	ilość
	Instalacja hydrantowa		
1	Rura stalowa ocynkowana Ø 32	mb	60
2	Kolana stalowe ocynkowane Ø 32 kąt 90°	szt	20
3	Szafki hydrantowe wnękowe z wyposażeniem (podłączenie Ø25) – hydrant 25 wewnętrzny wnękowy z wężem półsztywnym 20 metrowym	kpl	3
4	Uchwyty do rury stalowej Ø32 pojedynczy (stalowe z gumą)	szt	80
5	Zawór elektromagnetyczny NC, z cewką i układem ręcznego otwierania na rurę Ø32 – firmy DANFOSS	kpl	1
6	Izolacja gr. 9 mm na rurę Ø32 - Thermaflex - otulina ThermaEco ZZ	mb	60
7	Taśma izolacyjna zbrojona szara	szt	4
8	Spinacze do izolacji	paczki po 100szt	2
9	Zawór przelotowy kulowy Ø32 – GENEBRE	szt	5
10	Zawór przelotowy kulowy Ø20 – GENEBRE	szt	1
11	Mufy stalowe ocynkowane Ø32	szt	20
12	Redukcja stalowa ocynkowana 32/25	szt	2
13	Rura stalowa ocynkowana Ø 25	mb	12
14	Kolana stalowe ocynkowane Ø 25 kąt 90°	szt	10
15	Szyna montażowa E0L (27x18x2000)	szt	10
16	Filtr siatkowy kątowy gwintowany Ø32	szt	1
17	Nypel stalowe ocynkowane Ø32	szt	5
18	Trójnik stalowy ocynkowany 32/25/32	szt	2
	Instalacja C.O.		
1	Odpowietrznik prosty automatyczny Ø 1/2 cala	szt	22
2	Zawór przelotowy kulowy Ø 1/2 cala (nazwa : GENEBRE)	szt	22
3	Kolano ocynkowane WZ Ø 1/2 cala	szt	4
4	Mufki spawalnicze czarne Ø 1/2 cala	szt	20
5	Nyple mosiężne Ø 1/2 cala	szt	20
6	Korki niklowane Ø 1/2 cala – do grzejników	szt	40