

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokrycie dachowe			
1	KNR K-05 d.1 0101-03	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, profilowana, bez odzysku 98.28*2+2.16*2+39.42*2+1.125*2+57.00+54.75+1.725	m ² m ²	395.445	
				RAZEM	395.445
2	KNR-W 4- d.1 01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 74.16+1.80+5.00+17.15	m ² m ²	98.110	
				RAZEM	98.110
3	KNR-W 4- d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 9.00*4	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
4	KNR-W 4- d.1 01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-murki ogniowe (5.90+4.00+4.00)*0.35+(1.50*0.25)*24+(35.00*0.25)*2	m ² m ²	31.365	
				RAZEM	31.365
5	KNR 4-01 d.1 0429-05	Rozebranie podbitki dachowej 136.913	m ² m ²	136.913	
				RAZEM	136.913
6	KNR-W 4- d.1 01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 1.20*1.50	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR-W 4- d.1 01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi o wym. 0,07*0,14*3,00 wraz z ich wydłużeniem poza lico ściany 22+30+18	szt. szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR-W 4- d.1 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 5.10*4+3.50*4+3.00*2	m m	40.400	
				RAZEM	40.400
9	KNR-W 4- d.1 01 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 1.60*0.60+1.45*0.60	m ² m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
10	KNR-W 2- d.1 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej polewanej w kolorze pokrycia 89.60*0.37+(1.03*6+1.44*2+7.75*2+0.44*16+0.71*2)*0.34	m ² m ²	44.379	
				RAZEM	44.379
11	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż wełny na niższym budynku - docieplenie poddasza 2.3*6.80*2+6.8*5.2	m ² m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
12	KNR-W 2- d.1 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm 2.3*6.80*2+6.8*5.2	m ² m ²	66.640	
				RAZEM	66.640
13	KNR K-05 d.1 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 490.305	m ² m ²	490.305	
				RAZEM	490.305
14	KNR K-05 d.1 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 490.305	m ² m ²	490.305	
				RAZEM	490.305
15	KNR K-05 d.1 0102-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 4.50*4+7.50*2+23.80+6.30+2.00*2	m m	67.100	
				RAZEM	67.100
16	KNR K-05 d.1 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm 493.555	m ² m ²	493.555	
				RAZEM	493.555
17	KNR K-05 d.1 0301-07	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki ceramicznej - co druga mocowana 493.555	m ² m ²	493.555	
				RAZEM	493.555
18	KNR K-05 d.1 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 5.10*4+5.00+5.30+2.50*8+3.60*2	m m	57.900	
				RAZEM	57.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR K-05 d.1 0402-02	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne 7.30*2+1.60*2	m m	 17.800	
				RAZEM	17.800
20	KNR K-05 d.1 0402-03	Obróbka kominów 1.5*2+0.40*8+0.9*4+0.8*2+2.0*2	m m	 15.400	
				RAZEM	15.400
21	KNR K-05 d.1 0403-01	Wykonanie kosza aluminiowego zwykłego 7.30*4	m m	 29.200	
				RAZEM	29.200
22	KNR K-05 d.1 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną 52.30	m m	 52.300	
				RAZEM	52.300
23	KNR K-05 d.1 0303-10	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR K-05 d.1 0501-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm 4.50*4+7.50+23.80+5.50	m m	 54.800	
				RAZEM	54.800
25	KNR K-05 d.1 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
26	KNR K-05 d.1 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR K-05 d.1 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm 5*7.5	m m	 37.500	
				RAZEM	37.500
28	KNR K-05 d.1 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR K-05 d.1 0502-06	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 0-18 d.1 2613-04	Podbitka dachowa drewniana łączona na pióro wpust dwukrotnie impregnowana lakierobejca w kolorze 89.50*0.60+85.68-2.35*1.05	m ² m ²	 136.913	
				RAZEM	136.913
31	KNR-W 5- d.1 08 0604-05	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 16.30+4.40*2+2.00+6.00+5.10*4+2.70*4+4.60+2.60+4.00+2.40+5.80+2.30*2+5.3*20	m m	 194.300	
				RAZEM	194.300
32	KNR-W 5- d.1 08 0615-04	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
33	KNR-W 5- d.1 08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm 6.6*3+3.8*3	m m	 31.200	
				RAZEM	31.200
34	KNR-W 5- d.1 08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR-W 5- d.1 08 0618-02	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR-W 5- d.1 08 0618-03	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 2-wylotowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1	KNR-W 2- 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropu ostatniej kondygnacji 145.60	m ² m ²	 145.600	 145.600
				RAZEM	145.600