

Zestawienie pomieszczeń PARTER

Numer	Nazwa	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]
1.01	komunikacja	30,64
1.02	szatnia męska	29,52
1.03	przedsiónek	5,10
1.04	wc	1,14
1.05	natryski męskie	7,36
1.06	przedsiónek	5,10
1.07	wc	1,14
1.08	natryski damskie	7,36
1.09	szatnia damska	29,52
Suma ogólna:		116,88

OZNACZENIA:

- proj. instalacja kanalizacyjna  
- proj. pion kanalizacyjny


Uwaga:

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych PCV łączonych przy pomocy klejników uszczelniających gumowymi uszczelnianiami wargowymi

Piony wentylacyjne zakończyć zaworem napowietrzającym lub wyprowadzić na wys. 0,5m ponad dach i zakończyć kominem napowietrzającym

Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych.

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w przepustach p.poz. o odporności ogniowej równej co najmniej odporności przegród.



BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

Rychnowy 1b, 77-300 Czuchów  
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037  
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:  
22.03.2021r

SANITARNIA

Skala: 1:100  
Rys. nr: S-4

Temat: Rzut parteru - instalacja kanalizacyjna

Nazwa inwestycji: Budowa zadania boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi jako rozbudowę istniejącej szkoły (kategoria obiektów IX)

Adres: dz. nr 164/7/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wągrowiec, obręb Wągrowiec 0001, jedn. ewid. 302801\_1, gm. Wągrowiec, pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie

Projektant: Sanitarna  
mgr inż. Daniel Wiśniewski  
Upz.: KUP/0152/PWOS/13  
do proj. w spec. sanitarnej