

PRZEDMIAR ROBÓT -Remont pokrycia dachu budynków warsztatowych PGK Sp zo.o. przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Wykonanie remontu pokrycia dachu warsztatu			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		230,0	m2	230,000	
				RAZEM	230,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		36,0	m	36,000	
				RAZEM	36,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,80	m	7,800	
				RAZEM	7,800
4 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		420,20	m2	420,200	
				RAZEM	420,200
5 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		53,60	m2	53,600	
				RAZEM	53,600
6 d.1	KNR 4-01 0701-05 - analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - ściana pomiędzy warsztatami	m2		
		32,30	m2	32,300	
				RAZEM	32,300
7 d.1	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną z wywinieciem do 30cm - podkładowa gr. 4,20mm	m2		
		454,30	m2	454,300	
				RAZEM	454,300
8 d.1	KNR AT-09 0802-08- analogia	Obróbka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - okap	m2		
		25,20	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
9 d.1	KNR AT-09 0802-08- analogia	Obróbka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - wywietrzaki, kominki	m2		
		13,20	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
10 d.1	NNRNKB 202 0534-02	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.		
		11,0	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
11 d.1	NNRNKB 202 0534-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm mocowana do konstrukcji betonowej	m2		
		420,20	m2	420,200	
				RAZEM	420,200
12 d.1	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładowa gr. 4,20mm - warstwa 1 na wełnie(z wywinieciem na cokoły i ściany)	m2		
		454,30	m2	454,300	
				RAZEM	454,300
13 d.1	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniowa gr. 5,20mm (z wywinieciem na cokoły i ściany)	m2		
		454,30	m2	454,300	
				RAZEM	454,300
14 d.1	KNR 0-15II 0528-03- analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 150mm - kol w uzgodnieniu z Zamawiającym	m		
		32,0	m	32,000	
				RAZEM	32,000
15 d.1	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 120mm	m		
		10,40	m	10,400	
				RAZEM	10,400
16 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		32,30	m2	32,300	
				RAZEM	32,300
17 d.1	KNR-W 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m2		

PRZEDMIAR ROBÓT -Remont pokrycia dachu budynków warsztatowych PGK Sp zo.o. przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32,30	m2	32,300	
				RAZEM	32,300
18 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie powierzchni ścian ręczne	m2		
		32,30	m2	32,300	
				RAZEM	32,300
19 d.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		32,30	m2	32,300	
				RAZEM	32,300
20 d.1	KNNR 2 1902- 04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10cm - metoda lekka "ATLAS STOPPER" lub równoważna ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m2		
		32,30	m2	32,300	
				RAZEM	32,300
21 d.1	KNNR-W 3 1006-04	Dwukrotne farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - kol żółty wg. zaleceń Zamawiającego	m2		
		32,30	m2	32,300	
				RAZEM	32,300
22 d.1	wycena indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej na wspornikach - dach o niskim spadku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNNR-W 2 W1401-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m2 pow.r uszt.		
		192	m2 pow.r uszt.	192,000	
				RAZEM	192,000
24 d.1	KNNR-W 2 W1402-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		192	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
2		Wykonanie remontu pokrycia dachu wysokiego warsztatu			
25 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		46,0	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
26 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,80	m	8,800	
				RAZEM	8,800
27 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5,60	m	5,600	
				RAZEM	5,600
28 d.2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		112,20	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
29 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		18,60	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
30 d.2	KNR 4-01 0701-05 - analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - sciana pomiędzy warsztatami	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
31 d.2	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną z wywinieciem do 30cm - podkładowa gr. 4,20mm	m2		
		127,80	m2	127,800	
				RAZEM	127,800
32 d.2	KNR AT-09 0802-08- analogia	Obróbka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - okap	m2		
		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
33 d.2	KNNR-W 2 W0502-08	Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą	szt.		
		4,0	szt.	4,000	

PRZEDMIAR ROBÓT -Remont pokrycia dachu budynków warsztatowych PGK Sp zo.o. przy ul. Szczecińskiej 112 w Słupsku

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
34 d.2	KNNR 2 0602-05-analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm mocowana do konstrukcji betonowej	m2		
		112,20	m2	112,200	
				RAZEM	112,200
35 d.2	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną podkładowa gr. 4,20mm - warstwa 1 na wełnie(z wywinieciem na cokoły i sciany)	m2		
		127,80	m2	127,800	
				RAZEM	127,800
36 d.2	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniowa gr. 5,20mm (z wywinieciem na cokoły i sciany)	m2		
		127,80	m2	127,800	
				RAZEM	127,800
37 d.2	KNR 0-15II 0528-03-analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej półokrągłe o śr. 150mm - kol w uzgodnieniu z Zamawiającym	m		
		9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
38 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z blachy powlekanej o śr. 120mm	m		
		5,60	m	5,600	
				RAZEM	5,600
39 d.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
40 d.2	KNR-W 4-01 0735-05	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
41 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie powierzchni ścian ręczne	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
42 d.2	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
43 d.2	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10cm - metoda lekka "ATLAS STOPPER" lub równoważna ; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
44 d.2	KNNR-W 3 1006-04	Dwukrotne farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni - kol żółty wg. zaleceń Zamawiającego	m2		
		11,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
45 d.2	wycena indywidualna	Wymiana instalacji odgromowej na wspornikach - dach o niskim spadku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	KNNR-W 2 W1401-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m	m2 pow.r uszt.		
		54,0	m2 pow.r uszt.	54,000	
				RAZEM	54,000
47 d.2	KNNR-W 2 W1402-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		54,0	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
48 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 23, 24)			